

INSTAL-FACH Robert Dąbrowski Usługi Projektowo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych
ul. Jankowskiego 17, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej budynku wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : Krzyżewo 29, 18-218 Sokoly
SPORZĄDZIK KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Michalski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2016-08-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-08-04

Data zatwierdzenia


mgr inż. Andrzej Michalski
ul. Pr. 90B nr lok. 33/89

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 167,38	m ² m ²	 167,380	
				RAZEM	167,380
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 39,92	m ² m ²	 39,920	
				RAZEM	39,920
3	KNR BO-12 0358-06	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegły 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
4	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 167,38	m ² m ²	 167,380	
				RAZEM	167,380
7	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 27,22	m ² m ²	 27,220	
				RAZEM	27,220
8	KNR 4-01 0716-05	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na biegach i spocznikach schodów 12,7	m ² m ²	 12,700	
				RAZEM	12,700
9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 167,38	m ² m ²	 167,380	
				RAZEM	167,380
10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach i biegach schodów na podłożu z tynku 39,92	m ² m ²	 39,920	
				RAZEM	39,920
11	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 207,3	m ² m ²	 207,300	
				RAZEM	207,300
12	KNNR 2 1802-02	Skucie parapetów istniejących i montaż nowych o szerokości do 50 cm 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 0-19 0928-10	Demontaż istniejących okien drewnianych i obsadzenie okien z PCV - okno w lokalu nr.1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 0-19 0928-06	Demontaż istniejących okien drewnianych i obsadzenie okien z PCV - okna na klatce schodowej 6,5	m ² m ²	 6,500	
				RAZEM	6,500
15	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli - drzwi " 80" do lokali mieszkaniowych 12	szt szt	 12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli.Wymiana drzwi wejściowych do budynku z ościeżnicą (szerokość w świetle otworu 100cm) 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000