

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkaniowego nr 4 w budynku wielorodzinnym  
ADRES INWESTYCJI : Krzyżewo 29, 18-218 Sokoły

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Michalski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2016-08-04

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-08-04

Data zatwierdzenia

  
mgr inż. Andrzej Michalski  
Up. bud. nr 10001/33/89

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 147,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,120</b>
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 147,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,120</b>
4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>
5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn. z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 147,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>147,120</b>
6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>
7	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 147,12+38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 185,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,320</b>
8	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 3	szt szt	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9	KNR-W 2- 02 1020-05	Drzwi płytowe wewnętrzne - drzwi "80" 4	szt szt	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10	KNNR 2 1802-02	Skucie parapetów istniejących i montaż nowych o szerokości do 40 cm 5	m m	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
11	KNR BO-12 0358-06	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł - bruzdy na przewody elektryczne 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
12	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
13	Kalkulacja własna	Rozbiórka starego pieca 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej wraz z legarami 38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>
15	KNR-W 4- 01 0604-04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych na istniejących stropach 38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>
16	KNR-W 2- 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>
17	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 38,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 4 38,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,200</b>
19	KNR-W 2- 02 1107-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 11,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,300</b>
20	KNR-W 2- 02 1122-03	Parkiet mozaikowy 27,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,700</b>