

INSTAL-FACH Robert Dąbrowski Usługi Projektowo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych
ul. Jankowskiego 17, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkanioowego nr 9 w budynku wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : Krzewe 29; 18-218 Sokoly
SPORZĄDZIK KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Michalski (budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia


mgr inż. Andrzej Michalski
ul. Jankowskiego 17, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie
33/89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Obście tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²	147,120	147,120
2	KNR 4-01 0701-11	Obście tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach pas-kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²	38,200	38,200
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	147,120	147,120
4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	38,200	38,200
5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²	147,120	147,120
6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m ²	38,200	38,200
7	KNR-W-2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	185,320	185,320
8	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,5 m ²	szt.	3,000	3,000
9	KNR-W-2 02 1020-05	Drzwi płytowe wewnętrzne - drzwi "80"	szt.	4,000	4,000
10	KNR 2 1802-02	Skucie parapetów istniejących i montaż nowych o szerokości do 40 cm	m	5,000	5,000
11	KNR BO-12 0358-06	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegiel - bruzdy na przewody elektryczne	m ³	0,500	0,500
12	KNR 4-01 0303-02	Uzupelnienie ścianek z cegiel lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,500	2,500
13	Kalkulacja własna	Rozbórka starego pieca	m ²		2,500
14	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej wraz z legarami	m ²	1,000	1,000
15	KNR-W-4 01 0604-04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych na istniejących stropach	m ²	38,200	38,200
16	KNR-W-2 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	38,200	38,200
17	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarłe na ostro gr. 25mm	m ²	38,200	38,200
RAZEM					38,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 4 38,2	m ² m ²	 38,200	
				RAZEM	38,200
19	KNR-W 2- 02 1107-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 11,3	m ² m ²	 11,300	
				RAZEM	11,300
20	KNR-W 2- 02 1122-03	Parkiet mozaikowy 27,7	m ² m ²	 27,700	
				RAZEM	27,700