RZUT PIĘTRA 1

skala 1:50

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
	I_1.01	KLATKA K1	GRES	63,0
	I_1.01	KORYTARZ	GRES	31,6
	I_1.02	HOL	GRES	17,5
	I_1.03	POKÓJ	GRES	12,0
	I_1.04	ŁAZIENKA	GRES	9,0
	I_1.05	POKÓJ	GRES	23,8
	I_1.06	POKÓJ	GRES	17,1
	I_1.07	POKÓJ	GRES	13,0
	I_1.08	POKÓJ	GRES	19,3
	I_1.09	POKÓJ	GRES	16,4
	I_1.10	POKÓJ	GRES	13,2
	I_1.11	POKÓJ	GRES	13,9
	I_1.12	POKÓJ	GRES	13,6
	I_1.13	POKÓJ	GRES	16,5
	I_1.14	HOL	GRES	3,4
	I_1.15	POKÓJ	GRES	16,2
	I_1.16	POKÓJ	GRES	19,6
	I_1.18	POKÓJ	GRES	30,3
	I_1.19	POKÓJ	GRES	20,1
	I_1.20	POKÓJ	GRES	20,6
	I_1.21	MAGAZYN	GRES	13,0
	I_1.22	MAGAZYN	GRES	6,5
	I_1.23	hol	GRES	10,0
	I_1.24	POKÓJ	GRES	12,6
	I_1.25	ŁAZIENKA	GRES	2,1
	I_1.26	ŁAZIENKA	GRES	8,1
	I_1.27	HOL	GRES	5,5
	I_1.29	HOL	GRES	7,6
	I_1.30	POKÓJ	GRES	23,7
	I_1.31	ŁAZIENKI	GRES	5,2
	I_1.32	POKÓJ	GRES	15,4
	I_1.33	POKÓJ	GRES	13,4
	I_1.34	ŁAZIENKA	GRES	10,9
	I_1.35	ŁAZIENKA	GRES	8,9
	I_1.36	ŁAZIENKA	GRES	4,8
	P_1.32	KLATKA	GRES	23,3
	P_1.33	POKÓJ	GRES	32,0
				593,1 m²

PRZEGRODY PIONOWE

SFI.1 **Ściana piwnic. poniżej lini gruntu- ISTN.**
folia kubełkowa
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm tynk cem-wap kat III

SFI.2 **Ściana piwnic. powyżej lini gruntu- ISTN.**
0,5cm tynk mozaikowy na siatce
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm tynk cem-wap kat III

SFI.3 **Ściana fund. wewnętrzna- ISTN.**
izolacja przeciwwilgociowa
37,0-57,0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
izolacja przeciwwilgociowa

SZI.1 **Ściana zewn. ISTN.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
72,0-85,0cm istn. ściana – cegła pełna/ dziurawka
1,5cm tynk cem-wap

SZI.2 **Ściana zewn. ISTN.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
28,0-42,0cm istn. ściana cegła pełna/ dziurawka
1,5cm tynk cem-wap

SWI.1 **Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN**
1,5cm tynk cem-wap III kat
24,0-40cm ściana murowana/ cegła - ISTN
1,5cm tynk cem-wap III kat

SWI.2 **Ściana wewn.- działowa- ISTN**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
12,0-20,0cm ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.1 **Ściana wewn.- konstrukcyjna- PROJ.**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
24,0cm ściana żelbetowa
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.2 **Ściana wewn.- konstrukcyjna- PROJ.**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
24,0cm ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.3 **Ściana wewn.- działowa- PROJ.**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
12,0cm ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.4 **Ściana wewn.-działowa - PROJ.**
2,5cm 2x płyta gkf
paroizolacja
9,0 cm wełna mineralna pomiedzy konstrukcją
paroizolacja
2,5cm 2x płyta gkf

SW.4 **Ściana wewn.-działowa piętra w części istn.**
2,5cm 2x płyta gkf

PRZEGRODY PIONOWE

SF.1 **Ściana piwnic poniżej lini gruntu**
folia kubełkowa
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm ściana żelbetowa -WB
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź

SF.2 **Ściana piwnic powyżej lini gruntu**
0,5cm tynk mozaikowy na siatce
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm ściana żelbetowa -WB
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź

SF.3 **Ściana piwnic. wewnętrzna**
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź
24,0cm ściana żelbetowa
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź

SZ.1 **Ściana zewn. KALTKA - PROJ.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm ściana żelbetowa
1,5cm tynk cem-wap kat III

SZ.2 **Ściana zewn. - PROJ.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm 15,0cm wełna mineralna
24,0cm ściana ceramiczna MAX
1,5cm tynk cem-wap kat III

SZ.3 **Ściana zewn. - PROJ.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm ściana ceramiczna MAX
1,5cm tynk cem-wap kat III

SZ.4 **Ściana zewn.**
0,8cm blacha na rąbek pionowo
0,02cm folia wiatroizolacyjna
20,0cm wełna mineralna na ruszcie stalowym
2,00cm szczelina wentylacyjna
0,1cm paroizolacja PE
1,5cm płyta cem- drzazgowa-NRO kl A1

SZ.5 **Ściana zewn. attyka**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm ściana ceramiczna MAX
10,0cm wełna mineralna
0,01cm blacha stalowa ocynkowana

LEGENDA

- wypełnienie otworów w ścianach istniejących
- ściany projektowane zewn.
- ściany projektowane działowe
- ściany istniejace
- ściany DO WYBURZENIA
- 12 x17 / 12 x17 / 0 — kominy wentylacyjne
- HP25 hdp — hydrant wewnętrzny
- obszar klatki schodowej ulegający oddymianiu
- umywalka, h =80cm
- złączka do węża, h=30cm
- wpust podłogowy z syfonem
- toaleta
- pisuar
- hp - wysokość parapetu od posadzki w stanie wykończonym
- hpom - wysokość pomieszczenia od posadzki w stanie wykończonym
- KR - kratka kanalizacyjna podłogowa wg. projektu instalacyjnego
- K - pion kanalizacyjny wg. projektu instalacyjnego
- REI60 — oznaczenie stref pożarowych
- hydrant wewn. HP 25

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie otwory sprawdzić w naturze.

1. Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
2. Obowiązują wymiary podane „a nie linie mierzone z rysunku.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy.
   W szczególności zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną.W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultować sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność(dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych, w posadzce, ścianach, stropie itp., wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
10. Hydroizolację wykonac ze szczególną starannością pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.
11. Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe układanie izolacji termicznych, akustycznych , przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zachowując szczególną staranność w zakresie zachowania ciągłości izolacji , odpowiednich zakładów i połączeń, oraz wywinięć a także szczelnego połączenia z elementami stałymi oraz obróbkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców poszczególnych systemów i materiałów budowlanych zastosowanych w budynku!
12. Projekt dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

inwestor:	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
tytuł:	**Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu**
adres:	Działka o numerze geodezyjnym: 2941/3 ul. Kościelna 14, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie Obręb 0005 , Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
jednostka projektowa	QUARTUM BIURO PROJEKTOWE ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
projektanci	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt Bł. PODK/123/2009
nazwa rysunku:	**RZUT PIĘTRA +1**
branża:	ARCHITEKTURA
skala:	1:50
nr rysunku:	**PB/A/03**
faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
data:	29.12.2020

Projekt chroniony prawem autorskim.