RZUT PIWNICY
skala 1:50

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
POZIOM -1,PIWNICE				
	I_-1.02	MAGAZYN	GRES	36,9
	I_-1.08	POMPY CIEPŁA	GRES	35,2
	I_-1.09	KOTŁOWNIA	GRES	17,6
	I_-1.12	MAGAZYN OLEJU	GRES	10,3
	P_-1.01	KLATKA	GRES	15,1
	P_-1.02	KORYTARZ/ŚLUZA	GRES	15,7
	P_-1.03A	HYDROFORNIA	GRES	12,2
	P_-1.03B	MAGAZYN	GRES	18,8
	S_-1.01	STRZELNICA	PCV	167,5
	S_-1.02	MAGAZYN	GRES	13,5
	S_-1.03	WC	GRES	3,8
				346,6 m²
POZIOM 0				

PRZEGRODY PIONOWE

SFI.1 **Ściana piwnic. poniżej lini gruntu- ISTN.**
folia kubełkowa
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm tynk cem-wap kat III

SFI.2 **Ściana piwnic. powyżej lini gruntu- ISTN.**
0,5cm tynk mozaikowy na siatce
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
57,0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
1,5cm tynk cem-wap kat III

SFI.3 **Ściana fund. wewnętrzna- ISTN.**
izolacja przeciwwilgociowa
37,0-57,0cm ist.ściana fundamentowa-cegła pełna
izolacja przeciwwilgociowa

SZI.1 **Ściana zewn. ISTN.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
72,0-85,0cm istn. ściana - cegła pełna/ dziurawka
1,5cm tynk cem-wap

SZI.2 **Ściana zewn. ISTN.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
28,0-42,0cm istn. ściana cegła pełna/ dziurawka
1,5cm tynk cem-wap

SWI.1 **Ściana wewn. - konstrukcyjna- ISTN**
1,5cm tynk cem-wap III kat
24,0-40,0cm ściana murowana/ cegła - ISTN
1,5cm tynk cem-wap III kat

SWI.2 **Ściana wewn. - działowa- ISTN**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
12,0-20,0cm ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.1 **Ściana wewn. - konstrukcyjna- PROJ.**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
24,0cm ściana żelbetowa
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.2 **Ściana wewn. - konstrukcyjna- PROJ.**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
24,0cm ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.3 **Ściana wewn. - działowa- PROJ.**
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)
12,0cm ściana murowana/ pustaki ceramiczne
1,5cm tynk gipsowy (maszynowy)

SW.4 **Ściana wewn.-działowa - PROJ.**
2,5cm 2x płyta gkf
paroizolacja
9,0 cm wełna mineralna pomiedzy konstrukcją
paroizolacja
2,5cm 2x płyta gkf

SW.4 **Ściana wewn.-działowa piętra w części istn.**
2,5cm 2x płyta gkf

PRZEGRODY PIONOWE

SF.1 **Ściana piwnic poniżej lini gruntu**
folia kubełkowa
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm ściana żelbetowa -WB
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź

SF.2 **Ściana piwnic powyżej lini gruntu**
0,5cm tynk mozaikowy na siatce
12,0cm polistyren estrudowany - styrodur XPS
izolacja przeciwwilgociowa
24,0cm ściana żelbetowa -WB
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź

SF.3 **Ściana piwnic. wewnętrzna**
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź
24,0cm ściana żelbetowa
1,5cm tynk cem-wap kat III + gładź

SZ.1 **Ściana zewn. KALTKA - PROJ.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm ściana żelbetowa
1,5cm tynk cem-wap kat III

SZ.2 **Ściana zewn.- PROJ.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm wełna mineralna fasadowa
24,0cm ściana ceramiczna MAX
1,5cm tynk cem-wap kat III

SZ.3 **Ściana zewn.- PROJ.**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada
24,0cm ściana ceramiczna MAX
1,5cm tynk cem-wap kat III

SZ.4 **Ściana zewn.**
2,0cm blacha trapezowa T20 pionowo
0,02cm folia wiatroizolacyjna
6,0cm wełna mineralna pionowo
na ruszcie stalowym
10,0cm wełna mineralna poziomo na ruszcie
stalowym ("Z") lub w kasetach szer 60cm
10,0cm wełna mineralna poziomo pomiędzy
słupami konstrukcji nośnej na ruszcie
stalowym ("Z") lub w kasetach szer 60cm
2,0cm szczelina wentylacyjna
0,1cm paroizolacja PE
1,5cm płyta cem- drzazgowa-NRO kl A1

SZ.5 **Ściana zewn. attyka**
0,5cm tynk silikonowy (faktura- gładki)
15,0cm styropian EPS 040-100 fasada

LEGENDA

- wypełnienie otworów w ścianach istniejących
- ściany projektowane zewn.
- ściany projektowane działowe
- ściany istniejace
- ściany DO WYBURZENIA
- kominy wentylacyjne
- HP25 hydrant wewnętrzny
- obszar klatki schodowej ulegający oddymianiu
- umywalka, h =80cm
- złączka do węża, h=30cm
- wpust podłogowy z syfonem
- toaleta
- pisuar
- hp - wysokość parapetu od posadzki w stanie wykończonym
- hpom - wysokość pomieszczenia od posadzki w stanie wykończonym
- KR - kratka kanalizacyjna podłogowa wg. projektu instalacyjnego
- K - pion kanalizacyjny wg. projektu instalacyjnego
- REI120 oznaczenie stref pożarowych REI120
- REI60 oznaczenie stref pożarowych REI60 drzei EIS30
- HP hydrant wewn. HP 25
- obudowa korytarzy ewakuacyjnych EI30
- kierunek ewakuacji

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie otwory sprawdzić w naturze.

1. Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
2. Obowiązują wymiary podane „a nie linie mierzone z rysunku.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy.
   W szczególności zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywac łącznie z projektami instalacyjnymi.
7. Projekt należy zrealizowac zgodnie ze sztuką budowlaną,W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultowac sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność(dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych, w posadzce, ścianach, stropie itp., wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
10. Hydroizolacje wykonac ze szczególną starannością pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.
11. Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe układanie izolacji termicznych, akustycznych , przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zachowując szczególną staranność w zakresie zachowania ciągłości izolacji , odpowiednich zakładów i połączeń, oraz wywinięć a także szczelnego połączenia z elementami stałymi oraz obróbkami blachanskimi - zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców poszczególnych systemów i materiałów budowlanych zastosowanych w budynku!
12. Projekt dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie

tytuł: pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 294/3
ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obręb 0005 , Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec

jednostka projektowa
QUARTUM BIURO PROJEKTOWE
ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON:200418012

projektanci:
ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt BŁ P/OKK/123/2009

nazwa rysunku: **RZUT PIWNIC**
branża: ARCHITEKTURA
skala: 1:50
nr rysunku: **A.01.1.1 /rew.02**
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
data: data rewizji 10.04.2021

Projekt chroniony prawem autorskim.