



LEGENDA

poz.6.n.n- ściana żelbetowa	S	- rzędna spodu nadproża/podłogi
poz.5.n.n- słup żelbetowy	+	+ 0,345m - rzędna góry stropu
poz.4.n.n- schody żelbetowe	+	- stropy żelbetowe
poz.3.n.n- nadproże żelbetowe	+	- konstrukcja dachu

DANE

TYP ELEMENTU	BETON	STAL	CIĘŻAR - WSKAZANIE WYKONAWCY
STROPY	C30/37	AIIN - BS500	3.0 cm
SŁUPY NADZIEMIA	C30/37	AIIN - BS500	3.0 cm
SŁUPY PODZIEMIA	C30/37	AIIN - BS500	4.0 cm
BELKI NADZIEMIA	C30/37	AIIN - BS500	3.0 cm
BELKI PODZIEMIA	C30/37	AIIN - BS500	4.0 cm
ŚCIANY	C30/37	AIIN - BS500	3.0 cm
ŚCIANY PIWNICY	C30/37 W8	AIIN - BS500	3.5 cm
UWAG			
			BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY K20 GR.24cm
SCHODY	C30/37	AIIN - BS500	3.0 cm
FUNDAMENTY	C30/37 W8	AIIN - BS500	5.0 cm

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: wod-kan, instalacje elektryczne.
2. Wszystkie przepisy instalacyjne oraz elementy przewidziane do montażu w elementach konstrukcyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje odgromowe).
3. Ciężar elementów konstrukcyjnych ustalić na podstawie rysunków wykonawczych p.l. architektury.
4. Wykończenie powierzchni i spadek tam gdzie wymagane - wg projektu architektury.
5. Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami BHP, oraz sztuką budowlaną.
6. Prace winny wykonywać wykwalifikowane ekipy budowlane, pod nadzorem osób uprawnionych.
7. Ściany murowane wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zastosować dodatkowe zbrojenie ścian w zależności od jej wysokości.
8. Błędy instalacyjne w ścianach murowanych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów elementów murowanych.
9. Należy używać materiałów posiadających odpowiednie atesty techniczne i doposażenie do wykorzystania na terenie kraju.
10. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją techniczną wszystkich branż i ustalić odpowiednią kolejność wykonywania robót.

OBciążenie STROPU REGALAMI PRZESYNNYMI

URBAN ARCHITECT
10-693 Olsztyn, ul. Suchońskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl, kom. 0604 44 72 74

NAZWA ZADANIA:	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIM MAZOWIECKIEM	DATA STYCZEŃ 2023
OBIEKT:	BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	SKALA 1:100
ADRES:	DZ. 151522 OBR.001 WYSOKIE MAZOWIECKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 201301_1 WYSOKIE MAZOWIECKIE	NR RYS. K2
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY	
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MARIUSZ TOMCZUK	NR UPR. PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. SEBASTYAN CZUBKOWSKI	NR UPR.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. MARLENA JURCZAK	NR UPR.

DOCUMENT OBRÓTY OCHRONA NA PODSTAWIE LISTWY O PRANACH AUTORYZACJI KOPLOWANIE / POWIOLANIE W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

