
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Inwestycja polegająca na remoncie pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.
ADRES INWESTYCJI : 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Jagiellońska 4
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
ADRES INWESTORA : 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Jagiellońska 4
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMA "BUD-KAR" Zbigniew Karwowski
ADRES WYKONAWCY : 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Kopernika 2
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2015r.

WYKONAWCA :

Spr. ogólna 12.05.2015
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Karwowski
Upr. bud. nr. 130/89

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 18			
1	Analiza d.1 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 d.1 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 2,55m x 0,4m i 2,55m x 0,4m i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		16.04	m ²	16.040	
				RAZEM	16.040
4	KNR-W 4- d.1 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		
		8.74	m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
5	KNR-W 4- d.1 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (43.69m2)	m		
		165.2	m	165.200	
				RAZEM	165.200
6	KNR-W 4- d.1 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		80.22	m ²	80.220	
				RAZEM	80.220
7	KNR-W 4- d.1 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		43.69	m ²	43.690	
				RAZEM	43.690
8	Analiza in- d.1 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Analiza in- d.1 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Analiza in- d.1 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 6 szt. gniazdka podtynkowe podwójne - 5 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Analiza in- d.1 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-04 d.1 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
13	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNR 2 d.1 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		43.69	m ²	43.690	
				RAZEM	43.690
15	KNR 2 d.1 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		80.22	m ²	80.220	
				RAZEM	80.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 94.48	m ²		
			m ²	94.480	
				RAZEM	94.480
17	KNR-W 2-d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 29.07	m ²		
			m ²	29.070	
				RAZEM	29.070
18	KNR-W 4-d.1 01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starego podestu 3.78	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
19	KNR 2-d.1 1205-08	Lakierowanie starego podestu 3.78	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
20	NNRKNB d.1 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8m2 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	Analiza in-d.1 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach. 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
22	Analiza in-d.1 dywidualna	Kwietnik metalowy oczyścić, pomalować 2,5m2 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 43			
23	Analiza d.2 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 d.2 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 1,55m x 0,4m i 2,45m x 0,4m i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-d.2 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 10.55	m ²		
			m ²	10.550	
				RAZEM	10.550
26	KNR-W 4-d.2 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 6.73	m ²		
			m ²	6.730	
				RAZEM	6.730
27	KNR-W 4-d.2 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie,osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (33.62m2) 115.2	m		
			m	115.200	
				RAZEM	115.200
28	KNR-W 4-d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 52.77	m ²		
			m ²	52.770	
				RAZEM	52.770
29	KNR-W 4-d.2 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 33.63	m ²		
			m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
30	Analiza in-d.2 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Analiza in-d.2 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	Analiza in- d.2 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 4 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	Analiza in- d.2 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-04 d.2 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
35	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
36	KNR 2 d.2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		33.63	m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
37	KNR 2 d.2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		52.77	m ²	52.770	
				RAZEM	52.770
38	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
		57.68	m ²	57.680	
				RAZEM	57.680
39	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi	m ²		
		28.72	m ²	28.720	
				RAZEM	28.720
40	KNR-W 4- d.2 01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starego podestu	m ²		
		3.78	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
41	KNR 2 d.2 1205-08	Lakierowanie starego podestu	m ²		
		3.78	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
42	NNRNB d.2 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach pow.do 8m2	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
43	Analiza in- d.2 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
3		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 44			
44	Analiza d.3 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-02 d.3 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 1,55m x 0,4m i 2,45m x 0,4m i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 4- d.3 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		11.15	m ²	11.150	
				RAZEM	11.150
47	KNR-W 4- d.3 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.48	m ²	7.480	
				RAZEM	7.480
48	KNR-W 4- d.3 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (37.38m ²)	m		
		124.2	m	124.200	
				RAZEM	124.200
49	KNR-W 4- d.3 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		55.74	m ²	55.740	
				RAZEM	55.740
50	KNR-W 4- d.3 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		37.38	m ²	37.380	
				RAZEM	37.380
51	Analiza in- d.3 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	Analiza in- d.3 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	Analiza in- d.3 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 4 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	Analiza in- d.3 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż nowych przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i montaż gniazdek podtynkowych wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-04 d.3 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
56	KNR 4-04 d.3 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
57	KNR 2 d.3 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		37.38	m ²	37.380	
				RAZEM	37.380
58	KNR 2 d.3 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		55.74	m ²	55.740	
				RAZEM	55.740
59	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
		62.62	m ²	62.620	
				RAZEM	62.620
60	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi	m ²		
		30.5	m ²	30.500	
				RAZEM	30.500
61	NNRNKB d.3 202 1122- 03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8m ²	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
62	Analiza in- d.3 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
63	Analiza in- d.3 dywidualna	Półki pod tablice zdemontować i zamontować nowe 3 szt. po 4m	m		
		12	m	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 50		RAZEM	12.000
64	Analiza d.4 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-02 d.4 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 2,55m x 0,4m i 2,55m x 0,4m i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR-W 4- d.4 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		16.34	m ²	16.340	
				RAZEM	16.340
67	KNR-W 4- d.4 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 50 % sufitów do renowacji	m ²		
		18.48	m ²	18.480	
				RAZEM	18.480
68	KNR-W 4- d.4 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (36.92m2)	m		
		232.13	m	232.130	
				RAZEM	232.130
69	KNR-W 4- d.4 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		81.69	m ²	81.690	
				RAZEM	81.690
70	KNR-W 4- d.4 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		36.92	m ²	36.920	
				RAZEM	36.920
71	Analiza in- d.4 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	Analiza in- d.4 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	Analiza in- d.4 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 6 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 7 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	Analiza in- d.4 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-04 d.4 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
76	KNR 4-04 d.4 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
77	KNR 2 d.4 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		36.92	m ²	36.920	
				RAZEM	36.920
78	KNR 2 d.4 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		81.69	m ²	81.690	
				RAZEM	81.690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 92.2	m ² m ²	 92.200	
				RAZEM	92.200
80	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 25.71	m ² m ²	 25.710	
				RAZEM	25.710
81	KNR-W 4- d.4 01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starego podestu 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
82	KNR-W 2- d.4 1205-08	Lakierowanie starego podestu 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
83	NNR-NKB d.4 202 1122- 03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8m ² 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
84	Analiza in- d.4 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach. 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
5		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 51			
85	Analiza d.5 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 2-02 d.5 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 2,60m x 0,4m i 2,60m x 0,4m i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
87	d.5	Naprawa drzwi wejściowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 4- d.5 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji 18.06	m ² m ²	 18.060	
				RAZEM	18.060
89	KNR-W 4- d.5 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 7.6	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
90	NNR-NKB d.5 202 2701- 01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem z kase- tonami 38.84	m ² m ²	 38.840	
				RAZEM	38.840
91	KNR-W 4- d.5 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegła lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siat- ką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, 171.05	m m	 171.050	
				RAZEM	171.050
92	KNR-W 4- d.5 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 90.29	m ² m ²	 90.290	
				RAZEM	90.290
93	Analiza in- d.5 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyj- nego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94	Analiza in- d.5 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istnieją- cych trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 6 szt., gniazdko podtynkowe podwójne - 8 szt. wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
95	Analiza in- d.5 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
96	KNR 4-04 d.5 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	RAZEM 0.800	0.800
97	KNR 4-04 d.5 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	RAZEM 0.800	0.800
98	KNR 2 d.5 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 90.29	m ² m ²	RAZEM 90.290	90.290
99	KNR-W 2- d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - kolor 57.25	m ² m ²	RAZEM 57.250	57.250
100	KNR-W 2- d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 32.24	m ² m ²	RAZEM 32.240	32.240
101	NNRNKB d.5 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8m2 4	m m	RAZEM 4.000	4.000
6	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 58				
102	Analiza d.6 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
103	Analiza in- d.6 dywidualna	Wymiana całości instalacji i urządzeń wod-kan, montaż umywalki wraz z baterią i syfonem, przepływowy podgrzewacz wody, wkuć ks. niżej fi 100 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
104	KNR-W 4- d.6 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 20.95	m ² m ²	RAZEM 20.950	20.950
105	KNR-W 4- d.6 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 11.48	m ² m ²	RAZEM 11.480	11.480
106	KNR-W 4- d.6 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciężką - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (57.41m2) 213.0	m m	RAZEM 213.000	213.000
107	KNR-W 4- d.6 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 104.77	m ² m ²	RAZEM 104.770	104.770
108	KNR-W 4- d.6 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 57.41	m ² m ²	RAZEM 57.410	57.410
109	Analiza in- d.6 dywidualna	Zrobienie wentylacji elektrycznej w ścianie zewnętrznej od orlika o śr. fi 150 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
110	Analiza in- d.6 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.	RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	Analiza in- d.6 dywidualna	Wykonanie nowej rozdzielni i zabezpieczeń od złącza od sali gimnastycznej, wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 10 szt. gniazdka podtynkowe potrójnych - 8 szt. i gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	Analiza in- d.6 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż nowych przewodów i instalacji teletechnicznej i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 4-04 d.6 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
	0.8		m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
114	KNR 4-04 d.6 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
	0.8		m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
115	KNNR 2 d.6 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
	57.41		m ²	57.410	
				RAZEM	57.410
116	KNNR 2 d.6 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
	104.77		m ²	104.770	
				RAZEM	104.770
117	KNR-W 2- d.6 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
	116.47		m ²	116.470	
				RAZEM	116.470
118	KNR-W 2- d.6 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi	m ²		
	45.71		m ²	45.710	
				RAZEM	45.710
119	KNR-W 4- d.6 01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starego podestu	m ²		
	3.78		m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
120	KNNR 2 d.6 1205-08	Lakierowanie starego podestu	m ²		
	3.78		m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
121	Analiza in- d.6 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		
	18		m	18.000	
				RAZEM	18.000
122	NNRNKB d.6 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniu pow.do 8m2	m		
	7		m	7.000	
				RAZEM	7.000
7		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 84			
123	Analiza d.7 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR-W 4- d.7 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
	8.24		m ²	8.240	
				RAZEM	8.240
125	KNR-W 4- d.7 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.25	m ²	3.250	
				RAZEM	3.250
126	KNR-W 4- d.7 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (16.27m ²) 76.6	m m	 76.600	
				RAZEM	76.600
127	KNR-W 4- d.7 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 41.19	m ² m ²	 41.190	
				RAZEM	41.190
128	KNR-W 4- d.7 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 16.27	m ² m ²	 16.270	
				RAZEM	16.270
129	Analiza in- d.7 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
130	Analiza in- d.7 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
131	Analiza in- d.7 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 4 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 3 szt. wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
132	Analiza in- d.7 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
133	KNR 4-04 d.7 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
134	KNR 4-04 d.7 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
135	KNR 2 d.7 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 16.27	m ² m ²	 16.270	
				RAZEM	16.270
136	KNR 2 d.7 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 41.19	m ² m ²	 41.190	
				RAZEM	41.190
137	KNR-W 2- d.7 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 36.84	m ² m ²	 36.840	
				RAZEM	36.840
138	KNR-W 2- d.7 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 23.62	m ² m ²	 23.620	
				RAZEM	23.620
139	NNRNKB d.7 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8m ² 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
140	Analiza in- d.7 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach. 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
8		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 85			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	Analiza d.8 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR 2-02 d.8 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 0,95m x 0,4m ,1,55m x 0,4m, 2,45m x 0,4m i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
143	d.8	Pion kanalizacyjny żeliwny do wymiany w obrębie klasy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR-W 4- d.8 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 9.09	m ² m ²	 9.090	
				RAZEM	9.090
145	KNR-W 4- d.8 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 50% sufitów do renowacji 11.15	m ² m ²	 11.150	
				RAZEM	11.150
146	KNR-W 4- d.8 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie,osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (22.33m2) 134.93	m m	 134.930	
				RAZEM	134.930
147	KNR-W 4- d.8 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 45.47	m ² m ²	 45.470	
				RAZEM	45.470
148	KNR-W 4- d.8 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 22.33	m ² m ²	 22.330	
				RAZEM	22.330
149	Analiza in- d.8 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150	Analiza in- d.8 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
151	Analiza in- d.8 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 3 szt. wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
152	Analiza in- d.8 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR 4-04 d.8 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
154	KNR 4-04 d.8 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
155	KNNR 2 d.8 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 22.33	m ² m ²	 22.330	
				RAZEM	22.330
156	KNNR 2 d.8 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45.47	m ²	45.470	
				RAZEM	45.470
157	KNR-W 2-d.8 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
		42.63	m ²	42.630	
				RAZEM	42.630
158	KNR-W 2-d.8 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi	m ²		
		25.17	m ²	25.170	
				RAZEM	25.170
159	NNRNKB d.8 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8m ²	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
160	Analiza in-d.8 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 88			
161	Analiza d.9 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR-W 4-d.9 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
163	KNR-W 4-d.9 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
164	KNR-W 4-d.9 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, oosiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (20.99m ²)	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
165	KNR-W 4-d.9 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		42.02	m ²	42.020	
				RAZEM	42.020
166	KNR-W 4-d.9 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		20.99	m ²	20.990	
				RAZEM	20.990
167	Analiza in-d.9 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnych wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego-2szt	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
168	Analiza in-d.9 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	Analiza in-d.9 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 4 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	Analiza in-d.9 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR 4-04 d.9 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172	KNR 4-04 d.9 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	RAZEM 0.800	0.800
173	KNNR 2 d.9 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 20.99	m ² m ²	RAZEM 20.990	0.800
174	KNNR 2 d.9 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 42.02	m ² m ²	RAZEM 42.020	20.990
175	KNR-W 2- d.9 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 39.87	m ² m ²	RAZEM 39.870	42.020
176	KNR-W 2- d.9 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 23.14	m ² m ²	RAZEM 23.140	39.870
177	KNR-W 2- d.9 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 6.36	m ² m ²	RAZEM 6.360	23.140
178	NNRNKB d.9 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.36	m ² m ²	RAZEM 6.360	6.360
179	NNRNKB d.9 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2 10	m m	RAZEM 10.000	6.360
180	Analiza in- d.9 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach. 16	m m	RAZEM 16.000	10.000
10		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 89			16.000
181	Analiza d.10 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
182	KNR-W 4- d.10 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 8.24	m ² m ²	RAZEM 8.240	1.000
183	KNR-W 4- d.10 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 50 % sufitów do renowacji 12.15	m ² m ²	RAZEM 12.150	8.240
184	KNR-W 4- d.10 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (24.29m2) 135.93	m m	RAZEM 135.930	12.150
185	KNR-W 4- d.10 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 41.21	m ² m ²	RAZEM 41.210	135.930
186	KNR-W 4- d.10 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 24.29	m ² m ²	RAZEM 24.290	41.210
187	Analiza in- d.10 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 1	kpl. kpl.	1.000	24.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188	Analiza in-d.10 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
189	Analiza in-d.10 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 4 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 14 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
190	Analiza in-d.10 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
191	KNR 4-04 d.10 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
192	KNR 4-04 d.10 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
193	KNR 2 d.10 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		24.29	m ²	24.290	
				RAZEM	24.290
194	KNR 2 d.10 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		41.21	m ²	41.210	
				RAZEM	41.210
195	KNR-W 2- d.10 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
		52.22	m ²	52.220	
				RAZEM	52.220
196	KNR-W 2- d.10 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi	m ²		
		21.95	m ²	21.950	
				RAZEM	21.950
197	NNRNKB d.10 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8m2	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE gabinet v-ce dyrektor nr 39			
198	Analiza d.11 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
199	KNR 2-02 d.11 1218-04	Demontaż parapetu betonowych 2,10m x 0,25m i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNR-W 4- d.11 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		7.71	m ²	7.710	
				RAZEM	7.710
201	KNR-W 4- d.11 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		
		2.12	m ²	2.120	
				RAZEM	2.120
202	KNR-W 4- d.11 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (10.59m2)	m		
		65.53	m	65.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203	KNR-W 4- d.11 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 38.53	m ²	RAZEM	65.530
			m ²	38.530	
				RAZEM	38.530
204	KNR-W 4- d.11 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 10.59	m ²		
			m ²	10.590	
				RAZEM	10.590
205	Analiza in- d.11 dywidualna	Zrobić otwór wentylacyjny fi 150 do pomieszczenia socjalnego i zamontować po obu stronach kratki wentylacyjne - 2 szt 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
206	Analiza in- d.11 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	Analiza in- d.11 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., żerandola ozdobnego-1 szt. plus 1 szt. lampa zwykła, gniazdka podtynkowe podwójne - 3 szt. wraz z zakupem materiałów 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	Analiza in- d.11 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
209	KNR 4-04 d.11 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
210	KNR 4-04 d.11 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
211	KNR 2 d.11 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 10.59	m ²		
			m ²	10.590	
				RAZEM	10.590
212	KNR 2 d.11 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 38.53	m ²		
			m ²	38.530	
				RAZEM	38.530
213	KNR-W 2- d.11 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 36.91	m ²		
			m ²	36.910	
				RAZEM	36.910
214	KNR-W 2- d.11 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 12.21	m ²		
			m ²	12.210	
				RAZEM	12.210
215	analiza in- d.11 dywidualna	Rozebranie istniejącej podłogi z wykładziny PCV 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR-W 2- d.11 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 9.96	m ²		
			m ²	9.960	
				RAZEM	9.960
217	NNRKNB d.11 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych drewnianych klasa I 12.17	m ²		
			m ²	12.170	
				RAZEM	12.170
218		Listwy drewniane przypodłogowe 13.0	m		
			m	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219	Analiza in-d.12 dywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		
		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
12		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE POKÓJ SOCJALNY NAUCZYCIELSKI			
220	Analiza d.12 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
221	KNR 2-02 d.12 1218-04	Demontaż parapetu betonowego 1,85m x 0,4m i montaż nowego z konglomeratu wraz z zakupem parapetów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
222	KNR-W 4-d.12 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		10.14	m ²	10.140	
				RAZEM	10.140
223	KNR-W 4-d.12 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		
		2.84	m ²	2.840	
				RAZEM	2.840
224	KNR-W 4-d.12 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiátkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiátkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (14.2m2)	m		
		86.53	m	86.530	
				RAZEM	86.530
225	KNR-W 4-d.12 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		50.69	m ²	50.690	
				RAZEM	50.690
226	KNR-W 4-d.12 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		14.20	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
227	Analiza in-d.12 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	Analiza in-d.12 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 2 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt. wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
229	Analiza in-d.12 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż nowych przewodów i instalacji teletechnicznej i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
230	KNR 4-04 d.12 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
231	KNR 4-04 d.12 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
232	KNR 2 d.12 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		14.20	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
233	KNR 2 d.12 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		50.69	m ²	50.690	
				RAZEM	50.690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234	KNR-W 2-d.12 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolor 46.44	m ²		
			m ²	46.440	
				RAZEM	46.440
235	KNR-W 2-d.12 02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 18.45	m ²		
			m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
236	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej podłogi z wykładziny PCV 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
237	KNR-W 2-d.12 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 14.2	m ²		
			m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
238	NNRNKB d.12 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" klasa I 14.2	m ²		
			m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
239	NNRNKB d.12 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" klasa I 15.16	m		
			m	15.160	
				RAZEM	15.160
13		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE KSERO NR 48			
240	Analiza d.13 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
241	KNR-W 4-d.13 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji 5.88	m ²		
			m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
242	KNR-W 4-d.13 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2.07	m ²		
			m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
243	KNR-W 4-d.13 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciężoną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (10.35m ²) 53	m		
			m	53.000	
				RAZEM	53.000
244	KNR-W 4-d.13 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 29.41	m ²		
			m ²	29.410	
				RAZEM	29.410
245	KNR-W 4-d.13 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 10.35	m ²		
			m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
246	Analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
247	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
248	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika podwójnego - 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 2 szt., gniazdka podtynkowe podwójne - 3szt. wraz z zakupem materiałów 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
280	KNR-W 2- d.15 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.8 x 2.05-2szt., 0,7 x 2,05 -2szt. wraz z ościeżnicami i mas-kownicami fabrycznie wykończone- klasa I	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
281	KNR-W 4- d.15 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m2		
		9.33	m2	9.330	
				RAZEM	9.330
282	KNR-W 4- d.15 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m2		
		1.5	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
283	KNR-W 4- d.15 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (7.49m2)	m		
		72.2	m	72.200	
				RAZEM	72.200
284	KNR-W 4- d.15 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek - rozebranie glazury	m2		
		36.65	m2	36.650	
				RAZEM	36.650
285	KNR-W 4- d.15 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
286	KNR-W 4- d.15 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		7.49	m2	7.490	
				RAZEM	7.490
287	Analiza in- d.15 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego i montażem wentylatora mechanicznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
288	Analiza in- d.15 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
289	Analiza in- d.15 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełączników pojedynczych - 2 szt., oprawa świetlówkowa 2x 20 W - 2 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 4szt z uziemieniem wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
290	KNR 4-04 d.15 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m3		
		0.8	m3	0.800	
				RAZEM	0.800
291	KNR 4-04 d.15 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m3		
		0.8	m3	0.800	
				RAZEM	0.800
292	KNR 2 d.15 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m2		
		7.49	m2	7.490	
				RAZEM	7.490
293	KNR 2 d.15 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m2		
		13.67	m2	13.670	
				RAZEM	13.670
294	KNR-W 2- d.15 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor	m2		
		17.49	m2	17.490	
				RAZEM	17.490
295	KNR 3 d.15 0608-03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36.65	m ²	36.650	
				RAZEM	36.650
296	KNR-W 2- d.15 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		7.49	m ²	7.490	
				RAZEM	7.490
297	NNRNKB d.15 202 1118- 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		7.49	m ²	7.490	
				RAZEM	7.490
16		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE WC DZIEWCZĄT PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ			
298	Analiza in- d.16 dywidualna	Wymiana całości instalacji i urządzeń wod.-ka.n, wymiana leżaków i pionów w ks do studzienki na zewnątrz, montaż umywalki wraz z baterią i z syfonem - 1 szt., muszli klozetowej wraz z dolnołukiem na stelażu - 2 szt., lustro wtopione - 1 szt., dozownik mydła - 1 szt., suszarka do rąk - 1 szt., uchwyt na szczotkę klozetową i papier - 1 szt., montaż kranu użytkowego wody zimnej i wpustu podłogowego - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
299	KNR 2-02 d.16 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 1,05m x 0,4m i 1,6m x 0,4m montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
300	KNR-W 4- d.16 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
301	KNR-W 4- d.16 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
302	KNR-W 2- d.16 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.8 x 2.05 - 2 szt., 0,7 x 2,05 - 2 szt. wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
303	KNR-W 4- d.16 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		2.45	m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
304	KNR-W 4- d.16 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		
		1.44	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
305	KNR-W 4- d.16 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (10.66m ²)	m		
		25.93	m	25.930	
				RAZEM	25.930
306	KNR-W 4- d.16 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - rozebranie glazury	m ²		
		35.55	m ²	35.550	
				RAZEM	35.550
307	KNR-W 4- d.16 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		12.25	m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
308	KNR-W 4- d.16 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
309	Analiza in- d.16 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego i montażem wentylatora mechanicznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
310	Analiza in- d.16 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
311	Analiza in- d.16 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełączników pojedynczych - 2 szt., oprawa świetłówkowa 2x 20 W - 2 szt. gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt. z uziemieniem wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
312	KNR 4-04 d.16 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
313	KNR 4-04 d.16 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
314	KNR 2 d.16 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
315	KNR 2 d.16 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		12.25	m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
316	KNR-W 2- d.16 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
		19.45	m ²	19.450	
				RAZEM	19.450
317	KNR 3 d.16 0608-03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		35.55	m ²	35.550	
				RAZEM	35.550
318	KNR-W 2- d.16 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
319	NNRNB d.16 202 1118- 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
17		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE WC CHŁOPCÓW PRZY SALI NR 56			
320	Analiza in- d.17 dywidualna	Wymiana całości instalacji i urządzeń wod.-kan.,wymiana leżaków i pionów w ks do studzienki na zewnątrz, montaż umywalki wraz z baterią i syfonem - 3 szt., muszli klozetowej wraz z dolnopłukiem na stelażu-3 szt.,pisuarów z syfonem i podłączenie wody - 3 szt.,lustro wtopione-3 szt., dozownik mydła - 3 szt., suszarka do rąk - 2 szt., uchwyt na szczotkę klozetową i papier - 3szt., montaż kranu użytkowego wody zimnej i wpustów podłogowych - 2 szt., wymiana bojlera do podgrzewania wody - 1 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
321	KNR 2-02 d.17 1218-04	Demontaż parapetu betonowego 2,10m x 0,4m i montaż nowego z konglomeratu wraz z zakupem parapetu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
322	KNR-W 4- d.17 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
323	KNR-W 4- d.17 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
324	KNR-W 2- d.17 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.8x2.05 - 1szt., 0,7x2,05 - 3szt. wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
325	KNR-W 4- d.17 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		2.99	m ²	2.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
326	KNR-W 4- d.17 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2.87	m ² m ²	RAZEM 2.870	2.990 2.870
327	KNR-W 4- d.17 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, tosiatkować całość sufitu jako wzmocnienie pow. z zagipsowaniem (14.34m2) 53.66	m m	53.660	53.660
328	KNR-W 4- d.17 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - rozebranie glazury 54.85	m ² m ²	54.850	54.850
329	KNR-W 4- d.17 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 14.96	m ² m ²	14.960	14.960
330	KNR-W 4- d.17 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 14.34	m ² m ²	14.340	14.340
331	Analiza in- d.17 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego i montażem wentylatora mechanicznego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
332	Analiza in- d.17 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
333	Analiza in- d.17 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 2 szt., oprawa świetlówkowa 2x 20 W - 2 szt. gniazdka podtynkowe podwójne - 5 szt. z uziemieniem wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
334	Analiza in- d.17 dywidualna	Wymiana instalacji i urządzeń wod-kan, montaż umywalki wraz z baterią, muszli klozetowej wraz z dolnopłukiem na stelażu, lustro wtopione, dozownik mydła, suszarka do rąk, uchwyt na szczotkę klozetową i papier 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
335	KNR 4-04 d.17 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	0.800	0.800
336	KNR 4-04 d.17 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	0.800	0.800
337	KNNR 2 d.17 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 14.34	m ² m ²	14.340	14.340
338	KNNR 2 d.17 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 14.96	m ² m ²	14.960	14.960
339	KNR-W 2- d.17 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 29.3	m ² m ²	29.300	29.300
340	KNNR 3 d.17 0608-03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast. masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 54.85	m ² m ²	54.850	54.850
341	KNR-W 2- d.17 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 14.34	m ² m ²	14.340	14.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
342	NNRNKB d.17 202 1118- 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 14.34	m ² m ²	 14.340	
				RAZEM	14.340
18		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE DYŻURKA WOŹNEJ			
343	Analiza d.18 własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
344	Analiza in- d.18 dywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
345	KNR-W 4- d.18 01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
346	KNR-W 4- d.18 01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 0.8	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
347	KNR-W 4- d.18 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkować całość sufit 26.33	m m	 26.330	
				RAZEM	26.330
348	KNR-W 4- d.18 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740
349	KNR-W 4- d.18 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
350	Analiza in- d.18 dywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej gniazdkowej jednofazowej, przełączników w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
351	Analiza in- d.18 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt. i gniazdka podtynkowe podwójne 2 szt. wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
352	Analiza in- d.18 dywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
353	KNR 4-04 d.18 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
354	KNR 4-04 d.18 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
355	KNR 2 d.18 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
356	KNR 2 d.18 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 15.74	m ² m ²	 15.740	
				RAZEM	15.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
357 d.18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - kolor 10.64	m ²		
			m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
358 d.18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 9.1	m ²		
			m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
19		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE BALKON NA SALI GIMNASTYCZNEJ			
359 d.19	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej podłogi z wykładziny PCV 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
360 d.19	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 54.84	m ²		
			m ²	54.840	
				RAZEM	54.840
361 d.19	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 54.84	m ²		
			m ²	54.840	
				RAZEM	54.840
362 d.19	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" na balkonie 34.61	m		
			m	34.610	
				RAZEM	34.610
363 d.19		Demontaż listew drewnianych przy balustradzie szerokość 10 cm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
364 d.19		Montaż listew drewnianych przy balustradzie szerokość 10 cm 28.26	m		
			m	28.260	
				RAZEM	28.260
20		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE BALUSTRADY PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ			
365 d.20	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych prawostronnej 3,6m i lewostronnej 2,7m 6.3	m		
			m	6.300	
				RAZEM	6.300
366 d.20	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zamontowane w podłodze o masie ponad 16 kg- typ jak wykonane na pierwszej klatce- wys. ok. 1.5m min. od podestu 1.1m 3.6	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
367 d.20	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe - poręcz ze stali nierdzewnej - typ jak istniejąca 2.7	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
21		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE KRATA NAD BALUSTRADĄ NA GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ I PIĘTRO			
368 d.21	KNR 2-02 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach i stropach o powierzchni 2,05x1,3 m ² 2.67	m ²		
			m ²	2.670	
				RAZEM	2.670

Spis treści - 19.05.2015,
mgr inż. Zdzisław Karwowski
Upr. bud. nr Łom. 30/89

