

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 4

Nazwa projektu	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem od km 0+624,00 do km 1+555,00
----------------	--

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR (*)		
0+919,00	1,14	4,22							0,00
0+938,30	0,76	5,00	19,30	18,36	89,04	18,36	70,68		70,68
0+950,00	1,70	5,05	11,70	14,38	58,81	14,38	44,43		115,11
0+963,30	2,21	5,34	13,30	25,99	69,06	25,99	43,07		158,18
0+975,00	2,56	5,26	11,70	27,93	61,99	27,93	34,06		192,24
1+000,00	2,86	5,19	25,00	67,73	130,64	67,73	62,92		255,16
1+025,00	2,92	5,18	25,00	72,23	129,61	72,23	57,39		312,55
1+050,00	4,18	5,12	25,00	88,84	128,75	88,84	39,91		352,46
1+060,50	4,11	5,10	10,50	43,56	53,66	43,56	10,09		362,55
1+075,00	5,99	4,49	14,50	73,22	69,53	69,53	-3,69		358,86
1+100,00	3,43	6,43	25,00	117,71	136,59	117,71	18,88		377,74
1+125,00	1,65	9,69	25,00	63,47	201,51	63,47	138,04		515,78
1+150,00	2,34	9,20	25,00	49,81	236,10	49,81	186,29		702,07
1+175,00	2,72	8,18	25,00	63,24	217,30	63,24	154,05		856,13
1+200,00	2,47	8,57	25,00	64,92	209,46	64,92	144,53		1000,66
1+225,00	2,50	8,57	25,00	62,18	214,28	62,18	152,10		1152,76
1+250,00	1,68	10,09	25,00	52,23	233,22	52,23	180,99		1333,75
1+256,50	5,21	5,48	6,50	22,39	50,59	22,39	28,20		1361,96
1+275,00	5,32	5,38	18,50	97,43	100,41	97,43	2,99		1364,94
1+291,50	4,35	6,41	16,50	79,80	97,21	79,80	17,41		1382,35
1+300,00	3,21	7,02	8,50	32,16	57,04	32,16	24,88		1407,23
1+325,00	3,20	7,17	25,00	80,14	177,34	80,14	97,20		1504,43
1+350,00	4,65	6,05	25,00	98,12	165,20	98,12	67,08		1571,51
1+375,00	3,16	5,33	25,00	97,67	142,13	97,67	44,46		1615,97
1+400,00	3,43	5,16	25,00	82,43	131,04	82,43	48,61		1664,57
1+425,00	2,82	5,94	25,00	78,19	138,68	78,19	60,49		1725,06
1+450,00	2,64	6,28	25,00	68,25	152,67	68,25	84,43		1809,49
1+475,00	2,41	6,42	25,00	63,11	158,67	63,11	95,56		1905,05
1+503,00	3,16	6,92	28,00	78,05	186,73	78,05	108,68		2013,72
1+518,00	1,64	6,72	15,00	36,06	102,34	36,06	66,28		2080,00
1+535,00	2,14	6,76	17,00	32,13	114,62	32,13	82,49		2162,49
1+555,00	0,08	9,96	20,00	22,15	167,20	22,15	145,05		2307,54
RAZEM				1873,88	4181,42	1870,18			

Nadmiar WYKOP 2307,54m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP