

Wysokie Mazowieckie, 19.02.2016 r.

## Odpowiedzi na pytania.

### **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia”**

W odpowiedzi na zadane pytania z dn. 16.02.2016 r -18.02.2016 r, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia.

#### Pytanie 1

Prosimy o określenie sposobu remontu przepustu Ø 80 cm pod koroną drogi głównej w km 0+454,50 (poz. 18 kosztorysu ofertowego). W przedmiarze robót (poz. 42) znajduje się jedynie opis: „Remont przepustu z rur żelbetowych w km 0+454,50 o śr. 80 cm i długości 11,00 m poprzez wbudowanie rury stalowej o grub. Ścianki 4 mm”. W związku z powyższym, prosimy o wskazanie lub zamieszczenie rysunku technicznego oraz dokładne określenie parametrów rury stalowej i ścianek czołowych przepustu.

#### Ad. 1

Zamawiający informuje, że remont przepustu należy wykonać poprzez wbudowanie rury stalowej o śr. 60 cm i grub. ścianki 4 mm, należy wypełnić przestrzeń między ścianką istniejącego przepustu żelbetowego a rurą stalową betonem klasy C12/15 o konsystencji płynnej, poprzez otwory nawiercone od góry nawierzchni.

Ścianki czołowe przepustu należy wyremontować poprzez uzupełnienie ubytków betonem

#### Pytanie 2

Prosimy o dokładne określenie sposobu wykonania płaszczu betonowego przy remoncie przepustu z rur żelbetowych o śr. 3x150 cm i długości 10,0 m, w km 1+209,70, wymienionego w poz. 19 kosztorysu ofertowego (poz. cenowa 43)

#### Ad. 2

Po odkopaniu przewodów rurowych należy uszczelnić styki rur papą, wykonać nad rurami przepustu płytę z betonu klasy C20/25, zbrojoną prętami zbrojeniowymi o śr.10 mm w rozstawie co 25 cm.

Ścianki czołowe przepustu należy wyremontować poprzez uzupełnienie ubytków betonem

### Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie (poz. 96 przedmiaru robót), jakiego rodzaju powinny być ścianki czołowe z betonu (proste, ze skrzydełkami). Prosimy o wskazanie lub zamieszczenia rysunków tychże ścianek czołowych oraz o określenie ich ilości.

Ad. 3

Zamawiający informuje, że zamieszczony został rysunek ścianek czołowych.

### Pytanie nr 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego zadania, jeżeli tak, to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

Ad. nr 1

Zamawiający posiada prawomocne dokumenty:

- dr. pow. Nr 2039B ZRID 7/2015 z dn. 06.10.2015

- dr. pow. Nr 2083B ZRID 6/2015 z dn. 06.10.2015

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Ad. nr 2

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT2-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Ad. nr 3

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT2-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

### Pytanie nr 4

Zwracamy się o podanie wymiarów betonowych ścianek czołowych stanowiących umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami. (Dotyczy kosztorysu – Załącznik 2.1 pozycja nr 34 oraz kosztorysu – załącznik nr 2.2 pozycja nr 30)

Ad. nr 4

Zamawiający informuje, że zamieszczony został rysunek ścianek czołowych stanowiących umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami.

Pytanie nr 5

Zwracamy się o podanie wymiarów żelbetowych ścianek czołowych stanowiących umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami (Dotyczy kosztorysu – Załącznik 2.3 pozycja nr 22)

Ad. nr 5

Zamawiający informuje, że zamieszczony został rysunek ścianek czołowych.

## INFORMACJA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia”**

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje o zmianach w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót, zmiany dotyczą:

1. droga powiatowa Nr 2083B Czyżew – gr.woj (Godlewo Baćki) – gr.woj. – Klukowo na terenie gminy Czyżew w lok. 0+000 – 2+595,80

- kosztorys ofertowy poz. 38, przedmiar robót poz. 100
- kosztorys ofertowy poz. 40, przedmiar robót poz. 110
- kosztorys ofertowy poz. 40, przedmiar robót poz. 111
- kosztorys ofertowy poz. 41, przedmiar robót poz. 112
- kosztorys ofertowy poz. 41, przedmiar robót poz. 114
- kosztorys ofertowy poz. 42, przedmiar robót poz. 116

2. droga powiatowa Nr 2083B Czyżew – gr.woj. (Godlewo Baćki) – gr.woj.-Klukowo na terenie gminy Klukowo w lok. 7+930,00 – 11+865,23

- kosztorys ofertowy poz. 29, przedmiar robót poz. 94
- kosztorys ofertowy poz. 32, przedmiar robót poz. 99
- kosztorys ofertowy poz. 33, przedmiar robót poz. 100
- kosztorys ofertowy poz. 33, przedmiar robót poz. 101

Do informacji zostały załączone poprawione kosztorysy ofertowe przedmiary robót.

Wprowadzone poprawki nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z-ca D Y R E K T O R A  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
mgr inż. Elżbieta Musielak