

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.02.00.00.	Roboty ziemne			
1.1	D.02.03.01.13.	Wykonanie nasypów z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2 - 5 km			
d.1.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.na odl. 2 km wg obmiaru: 80,00x(6,60+4,00)x0,5x1,50 = 636,00 m ³ 636,00	m ³ m ³	636,000	
				RAZEM	636,000
d.1.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 636,00	m ³ m ³	636,000	
				RAZEM	636,000
d.1.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 636,00	m ³ m ³	636,000	
				RAZEM	636,000
2	D.03.00.00.	Odwodnienie korpusu drogowego			
2.1	D.03.01.02.11.	Wykonanie przepustów z rur stalowych o wym. 2,08x3,08 m pod koroną drogi			
d.2.1	KNR 2- 33 0602-04	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur stalowych o wym. 2,08x3,08 m 7,25	m m	7,250	
				RAZEM	7,250
d.2.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.na odl. 1 km wg obmiaru: 80,00x(6,60+4,00)x0,5x1,50 = 636,00 m ³ 636,00	m ³ m ³	636,000	
				RAZEM	636,000
3	D.05.00.00.	Nawierzchnia			
3.1	D.05.01.03.13.	Wykonanie dolnej w-wy nawierzchni żwirowej grub. 15 cm			
d.3.1	KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie wg obmiaru: 80,00x3,50 = 280,00 m ² 280,00	m ² m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
4	D.06.00.00.	Roboty wykończeniowe			
d.4	KNR 2- 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (po rozebraniu grobli drogowej objazdu) wg obmiaru: 80,00x6,60 = 528,00 m ² 528,00	m ² m ²	528,000	
				RAZEM	528,000