

Kosztorys ofertowy uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Demontaż linii nN [CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych]				
1. KNNR 9 0903-0500 Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm ² - demontaż z przeznaczeniem do ponownego montażu. 4xAl50mm ² +2xAl35mm ² - mb. 165 i 4xAl50+50mm ² - mb. 86	1 km	1,4200		
2. KNNR 9 0901-1100 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa rozkracznego	1 szt	2,0000		
3. KNNR 9 0901-1000 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa bliźniaczego	1 szt	4,0000		
4. KNNR 9 0901-0800 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa pojedynczego z ustojami	1 szt	1,0000		
5. KNNR 9 1005-0300 Oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż	1 kpl	7,0000		
6. KNNR 9 1002-0600 Wysięgniki rurowe. Demontaż wysięgnika o ciężarze do 30kg, mocowanego na słupie lub ścianie	1 szt	7,0000		
7. KNNR 9 0902-0500 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika	100 szt	0,0700		
8. KNNR 9 0701-0300 Przylączy napowietrzne z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup lub z drabin - demontaż	1 przewód	10,0000		
9. KNNR 9 0702-0500 Przylączy napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych. Demontaż, zejściem na słup lub z drabin, przewodu izolowanego o przekroju do 4x25mm ²	1 przyłącze	6,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Montaż linii nN [CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych]				
10. KNNR 5 0903-0101 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5m; żerdź EPV 10,5	1 słup	7,0000		
11. KNNR 5 0902-0200 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Poprzeczники narożne lub krańcowe	100 szt	0,5400		
12. KNNR 5 0904-0100 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 50mm ²	km/1 prze w	1,4140		
13. KNNR 5 0907-0600 Montaż uziemień. Układanie uziomów w rowach kablowych	1 m	10,0000		
14. KNNR 5 0603-0500 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach. Bednarka ocynkowana o przekroju do 120mm ² , montowana w kanałach z mocowaniem	100 m	0,1600		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
uchwytów				
15. KNNR 5 0907-0500 Montaż uziemień. Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	36,0000		
16. KNNR 5 0906-0300 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych..Ogranicznik przepięć	1 szt	9,0000		
17. KNNR 5 0717-0301 Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 2,0kg/m, obejmki	100 m	0,3000		
18. KNR 5-10 0501-0800 Montaż muf żeliwnych przelotowych na kablach energet.alum.do 1kV. Mufa na kablu wielożyłowym o przekroju żył do 120 mm2	1 szt	2,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Montaż przyłączy linii nN [CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych]				
19. KNNR 5 0402-0100 Złącza napowietrzne. Złącze typu Z-25	1 kpl	7,0000		
20. KNNR 5 0803-0200 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącza wykonywane ręcznie przewodem izolowanym o przekroju do 4x25mm2	1 szt	7,0000		
21. KNNR 5 0803-0100 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącza wykonywane ręcznie przewodem izolowanym o przekroju do 2x25mm2	1 szt	4,0000		
22. KNNR 5 0907-0500 Montaż uziemień. Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	42,0000		
23. KNNR 5 0713-0300 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 3,0kg/m	100 m	0,9600		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Montaż oświetlenia drogowego [CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych]				
24. KNNR 5 1002-0200 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 30kg	1 szt	7,0000		
25. KNNR 5 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	1 szt	7,0000		
26. KNNR 5 1003-0300 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarni do 10m	1 kpl	7,0000		
27. KNNR 5 0906-0200 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych. Skrzynka bezpiecznikowa	1 szt	7,0000		
28. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	1 km trasy	0,5000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym				
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu