

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.05.00.00. Nawierzchnia			
1.1		D.05.03.17.14. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i posypaniem kruszywem			
1 d.1.1	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm 200.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
1.2		D.05.03.08.21. Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni			
2 d.1.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok. 5+468,0 - 9+848,0 4380*5.00	m ² m ²	 21900.000	
				RAZEM	21900.000
3 d.1.2	KNNR 6 1001-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien- nym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ² w lok. j.w. 21900.00	m ² m ²	 21900.000	
				RAZEM	21900.000
4 d.1.2	KNNR 6 1001-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien- nym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² w lok. j.w. 21900.00	m ² m ²	 21900.000	
				RAZEM	21900.000
2		D.06.00.00. Roboty wykończeniowe			
2.1		D.06.03.01.12. Ścinka zawyżonych poboczy			
5 d.2.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm w lok. 5+468,00 - 9+848,00 4380*1.50*2	m ² m ²	 13140.000	
				RAZEM	13140.000