

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.05.00.00. Nawierzchnia			
1.1		D.05.03.17.14. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i posypaniem kruszywem			
1 d.1.1	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1.2		D.05.03.08.21. Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni			
2 d.1.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok. roboczej 0+000 - 1+260,00 + rozjazd przy dr. woj. 1260*4.00+13.00*3.50	m ² m ²	5085.500	
				RAZEM	5085.500
3 d.1.2	KNNR 6 1001-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ² w lok. j.w. 1260*4.00+13.00*3.50	m ² m ²	5085.500	
				RAZEM	5085.500
4 d.1.2	KNNR 6 1001-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² w lok. j.w. 1260.00*4.00+13.00*3.50	m ² m ²	5085.500	
				RAZEM	5085.500
2		D.06.00.00. Roboty wykończeniowe			
2.1		D.06.03.01.12. Ścinka zawyżonych poboczy			
5 d.2.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm w lok. 5+650,00 - 6+850,00 1260*1.50*2	m ² m ²	3780.000	
				RAZEM	3780.000