

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP](http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP)

---

## **Wysokie Mazowieckie: Przebudowa dróg powiatowych wraz z organizacją bezpieczeństwa ruchu i doświetleniem przejść dla pieszych**

**Numer ogłoszenia: 111528 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych , ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 2757481, faks 086 2757480.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** brak

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg powiatowych wraz z organizacją bezpieczeństwa ruchu i doświetleniem przejść dla pieszych.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych wraz z organizacją bezpieczeństwa ruchu i doświetleniem przejść dla pieszych w ramach: Realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego prowadzona jest w ramach projektu KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Planuje się wykonanie przebudowę dróg o n/w parametrach technicznych: - droga Nr 2077B w m. Dąbrowa Moczydły (obok szkoły) W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - rozebranie istniejącego chodnika, obrzeży, krawężników, nawierzchni zatoki autobusowej, ogrodzenia z siatki metalowej (do odzysku) na wysokości zatoki autobusowej, - roboty ziemne, - podbudowa z betonu cementowego C16/20, - nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, - nawierzchnia chodnika na wys. zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej, - oznakowanie pionowe i poziome, - ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej (z odzysku) na murze oporowym z betonu, - ustawienie poręczy sztywnych typu olsztyńskiego, - ustawienie poręczy sztywnych segmentowych w kolorze żółtym z

wypełnieniem ogrodzenia prętami o średnicy  $\phi$  12 mm, - ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem, - ustawienie obrzeży betonowych. Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, rozebranie krawężników, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej. - droga Nr 2043B w m. Kobylin Kuleszki w lok. rob. 0+377 - 0+550 W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - rozebranie nawierzchni z betonu, rozebranie istniejących przepustów na zjazdach gospodarczych, karczowanie drzew, - roboty ziemne, - odwodnienie liniowe wzdłuż krawężnika, - podbudowa z pospółki stabilizowanej mechanicznie, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W50/70 KR-2, - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W50/70 KR-2, - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S50/70 KR-2, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na parkingu dla samochodów osobowych, - utwardzenie poboczy płytami EKO posadowionymi na ławie betonowej, - rury PCV na zjazdach gospodarczych, - ścieki drogowe wg KPED 01.13, - krawężnik o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem, - nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, - obrzeża betonowe o wym. 20x6 i 30x8 cmn, - oznakowanie pionowe i poziome. - droga Nr 2053B ul. Kościelna w Sokołach (obok szkoły) w lok. rob. 0+100 - 0+220 W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm, demontaż progu zwalniającego, rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 i 50x50x7 cm, rozebranie nawierzchni z trylinki, rozebranie krawężników betonowych, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W50/70 KR-2, - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S50/70 KR-2, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, - oznakowanie pionowe i poziome, - poręcze sztywne typu olsztyńskiego, - poręcze sztywne segmentowe w kolorze żółtym z wypełnieniem ogrodzenia prętami o średnicy 12 mm, - ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem, - ustawienie obrzeży betonowych. - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej, Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, rozebranie krawężników, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej. - droga Nr 2065B w m. Kruszewo Wypychy w lok. rob. 0+000 - 0+195,50 W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - usunięcie humusu, - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka do ponownego użytku), rozebranie krawężników betonowych, rozebranie obrzeży, - roboty ziemne, - podbudowa z pospółki stabilizowanej mechanicznie, - podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P50/70 KR-1, - w-wa ścieralna grub. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S50/70 KR-1, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku), - umocnienie poboczy brukiem na betonie, - nawierzchnia z płyt betonowych JOMB na ławie betonowej grub. 20 cm, - ścieki betonowe wg KPED 01.04, - oznakowanie pionowe i poziome, - krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem, - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm, - nawierzchnia żwirowa na zjazdach gospodarczych. Branża kanalizacyjna - roboty ziemne, - renowacja rowu

melioracyjnego, - kanały z rur PCV o średnicy 160x4,7 mm, 200x5,9 mm, - z rur PCV o średnicy 200x5,9 mm, - z rur PCV o średnicy 250x7,3 mm, - z rur PCV o średnicy 315x9,2 mm, - studzienki ściekowe WAWIN o średnicy 60 cm zamknięte rurą teleskopową, - studzienki ściekowe WAWIN o średnicy 31,5cm zamknięte rurą teleskopową, - studzienki ściekowe betonowe o średnicy 50 cm, - ścieki z prefabrykatów betonowych systemu ASPPH - studnie rewizyjne o średnicy fi 12 mm, - separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 15/150/15000 - droga Nr 2618B ul. Płacowa w Ciechanowcu w lok. rob. 0+000 - 0+134 W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, - w-wa wiążąca grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W50/70 KR-1, - nawierzchnia na parkingu z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, - oznakowanie pionowe, - krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem, - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm i 30x8 cm, - nawierzchnia chodnika na wys. parkingu z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej. - droga Nr 2057B w m. Jabłonka Kościelna (obok szkoły) w lok. rob. 0+350 W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - rozebranie ogrodzeń rurowych z pręseł stalowych, - oznakowanie pionowe i poziome, - poręcze sztywne segmentowe w kolorze żółtym z wypełnieniem ogrodzenia prętami o średnicy fi 12 mm, Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, rozebranie krawężników, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej. - droga Nr 2064B w m. Jabłoń Kościelna (obok szkoły) W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - oznakowanie pionowe i poziome, Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, kostki brukowej betonowej i krawężników, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej. - droga Nr 2052B w m. Kulesze Kościelne (obok szkoły) W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych, - oznakowanie pionowe i poziome, - poręcze sztywne segmentowe w kolorze żółtym z wypełnieniem ogrodzenia prętami o średnicy fi 12 mm, Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i krawężników, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej. - droga Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne (obok szkoły) W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - usunięcie humusu, - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, krawężników betonowych, - rozebranie obrzeży, - rozebranie ogrodzeń rurowych z pręseł stalowych, - przykanalik z rur PVC o średnicy 20 cm, - studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu z elementów betonowych, - studnia rewizyjna tworzywowa DN45, - oznakowanie poziome i pionowe, - poręcze sztywne segmentowe w kolorze żółtym z wypełnieniem ogrodzenia prętami o średnicy fi 12 mm, - krawężniki betonowe o wym. 20x30 i 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm, Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i krawężników, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej. - droga Nr 2077B w m. Ciechanowiec (obok szkoły) W ramach przebudowy drogi zostaną

wykonane: Branża drogowa - usunięcie humusu, - rozebranie krawężników betonowych i obrzeży, - oznakowanie poziome i pionowe, - poręcze sztywne typu olsztyńskiego, - krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem, - obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm. Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm i kostki brukowej betonowej, - rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, - chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, - krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm bez ław, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej. - droga Nr 2090B w m. Wyszonki Kościelne (obok szkoły) W ramach przebudowy drogi zostaną wykonane: Branża drogowa - mechaniczne karczowanie drzew z wywozem drągowiny, gałęzi i karpiny, - usunięcie humusu, - rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, krawężników betonowych, - rozebranie murka betonowego, - rozebranie przepustów pod zjazdami, - roboty ziemne, - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W 50/70, - w-wa wiążąca grub. 4 z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70, - w-wa ściernalna grub. 4 - 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm posadowionej na podsypce cementowo-piaskowej, - oznakowanie poziome i pionowe, - poręcze sztywne typu olsztyńskiego, - krawężniki betonowe o wym. 20x30 i 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - chodniki z kostki brukowej betonowej grub.6 cm, - obrzeża betonowe o wym. 20x6 i 30x8 cm, Branża elektryczna - rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej i krawężników, - słupy oświetleniowe stalowe, - montaż lamp oświetleniowych, - kable zasilające lampy oświetleniowe, - badanie i pomiary instalacji uziemiającej Inwestycja będzie realizowana przy współdziałaniu środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

#### **II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

##### **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na przedłużeniu odcinków dróg powiatowych przewidzianego do przebudowy

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2, 45.23.33.20-8, 45.31.61.10-9, 45.23.22.00-4, 45.31.12.00-2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.08.2013.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.700,00 zł (słownie:

dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące robotami budowlanymi posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób personelu kierowniczego, odpowiedzialnych za należyte wykonanie zamówienia. Osoby te winny posiadać w/w uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1.Kosztorisy ofertowe - załączniki nr 2.1a - 2.11b; 2.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3; 3.Wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom - załącznik nr 7; 4.Zobowiązanie do współpracy (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 8; 5.Klauzula antykorupcyjna - załącznik nr 11; 6.Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa)

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do warunków umowy polegających na wykonaniu robót zamiennych lub nie przewidzianych w dokumentacji projektowej łącznie ze zmianą wartości umowy

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

<http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/index.php?pid=przetZDP>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8, pok. 26 (sekcja techniczna).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 04.04.2013 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8, pok. 30 (sekretariat).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie