

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 KLATKA SCHODOWA - WYJŚCIE NA ORLIK			
1	KNR 2-02 d.1 1218-04	Demontaż parapetu betonowego 1,9x0,4 i montaż nowego z konglomeratu wraz z zakupem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 23.76	m ² m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
6	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 8.99	m ² m ²	8.990	
				RAZEM	8.990
7	KNR 4-04 d.1 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
8	KNR 4-04 d.1 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
9	KNNR 2 d.1 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 8.99	m ² m ²	8.990	
				RAZEM	8.990
10	KNNR 2 d.1 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 23.76	m ² m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 18.11	m ² m ²	18.110	
				RAZEM	18.110
12	KNR K-04 d.1 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm 14.64	m ² m ²	14.640	
				RAZEM	14.640
13	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych wraz z oczyszczeniem 1.9	m ² m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 KLATKA SCHODOWA			
14	Analiza indywidualna d.2	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej lamp oświetleniowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 d.2 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
16	Analiza indywidualna d.2	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 3 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 2szt wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-01 d.2 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
20	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 83.66	m ² m ²	83.660	
				RAZEM	83.660
21	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 35.54	m ² m ²	35.540	
				RAZEM	35.540
22	KNR 4-04 d.2 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
23	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
24	KNNR 2 d.2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 35.54	m ² m ²	35.540	
				RAZEM	35.540
25	KNNR 2 d.2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 83.66	m ² m ²	83.660	
				RAZEM	83.660
26	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 85.74	m ² m ²	85.740	
				RAZEM	85.740
27	KNR K-04 d.2 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm 33.46	m ² m ²	33.460	
				RAZEM	33.460
28	KNR-W 2-02 d.2 1207-05	Balustrady ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - typ jak wykonane na pierwszej klatce 16.28	m m	16.280	
				RAZEM	16.280
29	KNR-W 2-02 d.2 1210-02	Kraty stałe ze stali nierdzewnej prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach 1,5x1,1 1.65	m ² m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
3		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 3 KLATKA SCHODOWA			
30	Analiza indywidualna d.3	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej lamp oświetleniowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Analiza indywidualna d.3	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatykowaniem bruzd. Montaż przełącznika 3 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 2szt wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-01 d.3 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR-W 4-01 d.3 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 4-01 d.3 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 92.16	m ² m ²	92.160	
				RAZEM	92.160
36	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 41.54	m ² m ²	41.540	
				RAZEM	41.540
37	KNR 4-04 d.3 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
38	KNR 4-04 d.3 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
39	KNNR 2 d.3 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 41.54	m ² m ²	41.540	
				RAZEM	41.540
40	KNNR 2 d.3 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 92.16	m ² m ²	92.160	
				RAZEM	92.160
41	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 95.74	m ² m ²	95.740	
				RAZEM	95.740
42	KNR K-04 d.3 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm 37.96	m ² m ²	37.960	
				RAZEM	37.960
43	KNR-W 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotnie malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych i pochwytyń drewnianych 16.28	m ² m ²	16.280	
				RAZEM	16.280
44	Analiza indywidualna d.3	Montaż nowej kraty zabezpieczającej metalowej z prętów stalowych o wymiarach 1,2x1,2m wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE KORYTARZ DRUGIE PIĘTRO			
45	KNR-W 4-01 d.4 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1 ceg. 4.46	m ² m ²	4.460	
				RAZEM	4.460
46	KNR-W 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu po oknie wraz z demontażem okienka 0.55	m ³ m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
47	KNR-W 4-01 d.4 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 3.69	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
48	KNR-W 4-01 d.4 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR-W 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR-W 2-02 d.4 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR-W 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
52	KNR-W 4-01 d.4 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 4	m ² m ²	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
53	KNR-W 4-01 d.4 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 106	m m	106.000	
				RAZEM	106.000
54	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 132.31	m ² m ²	132.310	
				RAZEM	132.310
55	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 35.59	m ² m ²	35.590	
				RAZEM	35.590
56	Analiza indywidualna d.4	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	Analiza indywidualna d.4	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników rozdzielni elektrycznej wraz z szawką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	Analiza indywidualna d.4	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pżo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pżo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika krzyżowe 3 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 5 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt, zasilenie rozdzielni 5x6mm ² rozdzielnia RK wraz ze skrzynką podtynkową- 2 szt od RP1 do RP2 5x16mm ² od RP do RK 5x6mm ² wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	Analiza indywidualna d.4	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-04 d.4 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
61	KNR 4-04 d.4 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
62	KNNR 2 d.4 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 35.59	m ² m ²	35.590	
				RAZEM	35.590
63	KNNR 2 d.4 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 132.31	m ² m ²	132.310	
				RAZEM	132.310
64	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 88.02	m ² m ²	88.020	
				RAZEM	88.020
65	KNR K-04 d.4 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm 79.88	m ² m ²	79.880	
				RAZEM	79.880
66	Analiza indywidualna d.4	Punktowe uzupełnienie i przełożenie terakoty i przespoinowanie ubytków 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE KORYTARZ PARTER W CZĘŚCI PRZY ARCHIWUM			
67	Analiza własna d.5	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. Demontaż boazerii drewnianej ze ścian. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu po oknie wraz z demontażem okienka 0.06	m ³ m ³	0.060	
				RAZEM	0.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR-W 4-01 d.5 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 0.96	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
70	KNR-W 4-01 d.5 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. 2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
71	KNR-W 4-01 d.5 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR-W 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 2-02 d.5 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 4-01 d.5 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
75	KNR-W 4-01 d.5 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 4-01 d.5 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
77	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 49.6	m ² m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
78	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 16.63	m ² m ²	16.630	
				RAZEM	16.630
79	Analiza indywidualna d.5	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	Analiza indywidualna d.5	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników rozdzielni elektrycznej wraz z szawką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	Analiza indywidualna d.5	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 2 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 2 szt, zasilenie rozdzielni 5x6mm2 rozdzielnia RK wraz ze skrzynką podtynkową- 1 szt wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	Analiza indywidualna d.5	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 4-04 d.5 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
84	KNR 4-04 d.5 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
85	KNNR 2 d.5 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 16.63	m ² m ²	16.630	
				RAZEM	16.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNNR 2 d.5 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 49.6	m ² m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
87	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 36.06	m ² m ²	36.060	
				RAZEM	36.060
88	KNR K-04 d.5 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm 30.17	m ² m ²	30.170	
				RAZEM	30.170
89	NNRNKB d.5 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "AT-LAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 17.38	m m	17.380	
				RAZEM	17.380
6		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE KORYTARZ PIERWSZE PIĘTRO			
90	KNR-W 4-01 d.6 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
91	KNR 2-02 d.6 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 1,55x0,4 i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR-W 4-01 d.6 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR-W 4-01 d.6 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 2-02 d.6 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR-W 4-01 d.6 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR-W 4-01 d.6 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
97	KNR-W 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 155.35	m ² m ²	155.350	
				RAZEM	155.350
98	KNR-W 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 56.01	m ² m ²	56.010	
				RAZEM	56.010
99	Analiza indywidualna d.6	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
100	Analiza indywidualna d.6	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników rozdzielni elektrycznej wraz z szawką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	Analiza indywidualna d.6	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm ² oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm ² instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika krzyżowe 3 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 5 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt, zasilenie rozdzielni 5x6mm ² rozdzielnia RK wraz ze skrzynką podtynkową- 2 szt od WLZ do RP1 5x16mm ² od Rp do RK 5x6mm ² wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	Analiza indywidualna d.6	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	KNR 4-04 d.6 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
104	KNR 4-04 d.6 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
105	KNNR 2 d.6 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 56.01	m ² m ²	56.010	
				RAZEM	56.010
106	KNNR 2 d.6 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 155.35	m ² m ²	155.350	
				RAZEM	155.350
107	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 113.89	m ² m ²	113.890	
				RAZEM	113.890
108	KNR K-04 d.6 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm 97.47	m ² m ²	97.470	
				RAZEM	97.470
109	KNR 4-04 d.6 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek 11.55	m ² m ²	11.550	
				RAZEM	11.550
110	KNR-W 2-02 d.6 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro KROTNOŚĆ 2,5 - razem 5 cm 11.55	m ² m ²	11.550	
				RAZEM	11.550
111	NNRNKB d.6 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 11.55	m ² m ²	11.550	
				RAZEM	11.550
112	NNRNKB d.6 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 13.2	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
7		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE nr 53 WC presonelu + wymiana drzwi WC nr 54			
113	Analiza indywidualna d.7	Demontaż umywalki sedesu, orurowania i wszelkiej armatury wod-kan z pomieszczenia wc 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR-W 4-01 d.7 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR-W 4-01 d.7 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNR-W 2-02 d.7 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni nr 54 - 0.9x2.05 nr 53 0,8x2,05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
117	KNR-W 4-01 d.7 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
118	KNR-W 4-01 d.7 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR-W 4-01 d.7 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 26.6	m m	26.600	
				RAZEM	26.600
120	KNR-W 4-01 d.7 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - rozebranie glazury 7.97	m ² m ²	7.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.970
121	KNR-W 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 13.99	m ² m ²	13.990	
				RAZEM	13.990
122	KNR-W 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.02	m ² m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
123	Analiza indywidualna d.7	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego i montażem wentylatora mechanicznego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	Analiza indywidualna d.7	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	Analiza indywidualna d.7	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatykowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., oprawa świetłówkowa 2x 20 W - 1 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 1 szt z uziemieniem wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	Analiza indywidualna d.7	Wymiana instalacji i urządzeń wod-kan, montaż umywalki wraz z baterią, muszli klozetowej wraz z dolnopłukiem na stelażu, lustro wtopione, dozownik mydła, suszarka do rąk, uchwyt na szczotkę klozetową i papier 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 4-04 d.7 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
128	KNR 4-04 d.7 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
129	KNNR 2 d.7 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 2.02	m ² m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
130	KNNR 2 d.7 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 21.96	m ² m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
131	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 16.01	m ² m ²	16.010	
				RAZEM	16.010
132	KNNR 3 d.7 0608-03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 7.97	m ² m ²	7.970	
				RAZEM	7.970
133	KNR-W 2-02 d.7 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 2.02	m ² m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
134	NNRNKB d.7 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.02	m ² m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
135	NNRNKB d.7 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 5.2	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
8		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA ARCHIWUM			
136	Analiza indywidualna d.8	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR-W 4-01 d.8 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138	KNR-W 4-01 d.8 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR-W 2-02 d.8 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
140	Analiza indywidualna d.8	Demontaż istniejącej instalacji wod-kan kran, umywalka, pion kanalizacyjny i wodoc. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNR-W 4-01 d.8 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
142	KNR-W 4-01 d.8 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
143	KNR-W 4-01 d.8 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
144	KNR-W 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 50.74	m ² m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
145	KNR-W 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 23.06	m ² m ²	23.060	
				RAZEM	23.060
146	Analiza indywidualna d.8	Wykucie otworu w przewodzie wentylacyjnym pod montaż wentylatora śr 125 mm z czujnikiem higroskopijnym o mocy 30 W wraz z zakupem, montażem i podłączeniem do prądu wentylatora. Udrożnienie przewodu wentylacyjnego. Wykucie otworu śr 150 mm i montaż przepustnicy nawiewnej z korytarza. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	Analiza indywidualna d.8	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	Analiza indywidualna d.8	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 4 szt gniazodka podtynkowe podwójne - 4 szt wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	Analiza indywidualna d.8	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 4-04 d.8 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.7	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
151	KNR 4-04 d.8 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x 4 0.7	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
152	KNNR 2 d.8 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 23.06	m ² m ²	23.060	
				RAZEM	23.060
153	KNNR 2 d.8 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 50.74	m ² m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
154	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 43.05	m ² m ²	43.050	
				RAZEM	43.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 30.75	m ² m ²	 30.750	
				RAZEM	30.750
156	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 23.06	m ² m ²	 23.060	
				RAZEM	23.060
157	KNR-W 2-02 d.8 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - grunt dyspersyjny 23.06	m ² m ²	 23.060	
				RAZEM	23.060
158	NNRNKB d.8 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 23.06	m ² m ²	 23.060	
				RAZEM	23.060
159	NNRNKB d.8 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 19.22	m m	 19.220	
				RAZEM	19.220
160	KNR-W 2-02 d.8 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach 6.6	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
9		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 5 SERWEROWNIA			
161	Analiza indywidualna d.9	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR-W 4-02 d.9 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNR 2-02 d.9 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 0,95x0,4 i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
164	KNR-W 4-01 d.9 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
165	KNR-W 4-01 d.9 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
166	KNR-W 4-01 d.9 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 17.3	m m	 17.300	
				RAZEM	17.300
167	KNR-W 4-01 d.9 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 36.71	m ² m ²	 36.710	
				RAZEM	36.710
168	KNR-W 4-01 d.9 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 11.6	m ² m ²	 11.600	
				RAZEM	11.600
169	Analiza indywidualna d.9	Wykonac otwory wentylacyjne nawiewne w istniejących drzwiach oraz otwór śr 100 mm w ścianie zewnętrznej gr. 65 cm z cegły i zamontowac wentylator z czujnikiem higroskopijnym o mocy 20 W wraz z podłączeniem go do prądu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
170	Analiza indywidualna d.9	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
171	analiza indywidualna d.9	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 1 szt gniazdka podtynkowe 1x4 + 2x3 - 10 szt wykonać nowe złącze telefoniczne i wkuć istniejących przewodów multimedialnych wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172	d.9 analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	d.9 KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
174	d.9 KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
175	d.9 KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 11.6	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
176	d.9 KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 36.71	m ² m ²	36.710	
				RAZEM	36.710
177	d.9 KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolor 26.21	m ² m ²	26.210	
				RAZEM	26.210
178	d.9 KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 22.1	m ² m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
179	d.9 analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej podłogi z wykładziny PCV i parkietu pod spodem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
180	d.9 KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 11.6	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
181	d.9 NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 11.6	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
182	d.9 NNRNKB 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 13.8	m m	13.800	
				RAZEM	13.800
10		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 61			
183	d.10 Analiza własna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
184	d.10 KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	d.10 KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.11	m ³ m ³	0.110	
				RAZEM	0.110
186	d.10 KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1.89	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
187	d.10 KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
188	d.10 KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
189	d.10 KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
190	KNR-W 4-01 d.10 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
191	KNR-W 4-01 d.10 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie, osiatkowanie całości sufitu 66.66	m m	66.660	
				RAZEM	66.660
192	KNR-W 2-02 d.10 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 47.82	m ² m ²	47.820	
				RAZEM	47.820
193	KNR-W 4-01 d.10 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 80.43	m ² m ²	80.430	
				RAZEM	80.430
194	Analiza indywidualna d.10	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem komina wentylacyjnego - 3 otwory 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
195	KNR 4-04 d.10 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.7	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
196	KNR 4-04 d.10 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.7	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
197	KNNR 2 d.10 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 47.82	m ² m ²	47.820	
				RAZEM	47.820
198	KNNR 2 d.10 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 80.43	m ² m ²	80.430	
				RAZEM	80.430
199	KNR-W 2-02 d.10 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 82.94	m ² m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
200	KNR-W 2-02 d.10 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 45.31	m ² m ²	45.310	
				RAZEM	45.310
201	Analiza indywidualna d.10	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach. 17.2	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
11		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 62			
202	Analiza własna d.11	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR 2-02 d.11 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 1,65x0,4 i 2,40x0,4 i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
204	KNR-W 4-01 d.11 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
205	KNR-W 4-01 d.11 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
206	KNR-W 2-02 d.11 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, prawe o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone-klasa I 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207 d.11	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
208 d.11	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
209 d.11	KNR-W 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
210 d.11	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach 61.36	m ² m ²	61.360	
				RAZEM	61.360
211 d.11	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na stropach, biegach i spocznikach 33.37	m ² m ²	33.370	
				RAZEM	33.370
212 d.11	Analiza indy- widualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.11	Analiza indy- widualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazo- wej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.11	Analiza indy- widualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetle- niowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z za- tynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 6 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 6 szt wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 d.11	Analiza indy- widualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.11	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
217 d.11	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
218 d.11	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 33.37	m ² m ²	33.370	
				RAZEM	33.370
219 d.11	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem pa- pierem 61.36	m ² m ²	61.360	
				RAZEM	61.360
220 d.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor 56.97	m ² m ²	56.970	
				RAZEM	56.970
221 d.11	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 37.76	m ² m ²	37.760	
				RAZEM	37.760
222 d.11	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starego podestu 3.78	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
223 d.11	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie starego podestu 3.78	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
224 d.11	Analiza indy- widualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13.2	m	13.200	
				RAZEM	13.200
12		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 63			
225	Analiza indywidualna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
226	KNR 2-02 d.12 1218-04	Demontaż parapetów betonowych 1,5x0,4 i 2,45x0,4 i montaż nowych z konglomeratu wraz z zakupem parapetów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
227	KNR-W 4-01 d.12 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNR-W 4-01 d.12 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
229	KNR-W 2-02 d.12 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
230	KNR-W 4-01 d.12 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
231	KNR-W 4-01 d.12 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
232	KNR-W 4-01 d.12 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
233	KNR-W 4-01 d.12 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		66.25	m ²	66.250	
				RAZEM	66.250
234	KNR-W 4-01 d.12 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		38.36	m ²	38.360	
				RAZEM	38.360
235	Analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
236	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
237	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 6 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 4 szt wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
238	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
239	KNR 4-04 d.12 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
240	KNR 4-04 d.12 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
241	KNNR 2 d.12 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		38.36	m ²	38.360	
				RAZEM	38.360
242	KNNR 2 d.12 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 66.25	m ² m ²	66.250	
				RAZEM	66.250
243	KNR-W 2-02 d.12 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 63.84	m ² m ²	63.840	
				RAZEM	63.840
244	KNR-W 2-02 d.12 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 40.77	m ² m ²	40.770	
				RAZEM	40.770
245	KNR-W 4-01 d.12 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m ² 38.36	m ² m ²	38.360	
				RAZEM	38.360
246	KNNR 2 d.12 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 38.36	m ² m ²	38.360	
				RAZEM	38.360
247	KNR-W 4-01 d.12 0815-08 poz. zastępcza	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 22.58	m m	22.580	
				RAZEM	22.580
248	Analiza indywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach. 16.2	m m	16.200	
				RAZEM	16.200
13		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 64			
249	Analiza indywidualna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
250	NNRNKB d.13 202 1020-05	Wymiana naświetla o powierzchni 0.90 m ² wraz z zakupem materiałów 0.9	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
251	KNR-W 4-01 d.13 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
252	KNR-W 4-01 d.13 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
253	KNR-W 2-02 d.13 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
254	KNR-W 4-01 d.13 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
255	KNR-W 4-01 d.13 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
256	KNR-W 4-01 d.13 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
257	KNR-W 4-01 d.13 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 60.42	m ² m ²	60.420	
				RAZEM	60.420
258	KNR-W 4-01 d.13 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 20.67	m ² m ²	20.670	
				RAZEM	20.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
259	Analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
260	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
261	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 4szt gniazdka podtynkowe podwójne - 10 szt wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
262	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż nowych przewodów teletechnicznych pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i montażem gniazdek podtynkowych wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
263	KNR 4-04 d.13 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
264	KNR 4-04 d.13 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
265	KNNR 2 d.13 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		20.64	m ²	20.640	
				RAZEM	20.640
266	KNNR 2 d.13 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem	m ²		
		60.42	m ²	60.420	
				RAZEM	60.420
267	KNR-W 2-02 d.13 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
		43.91	m ²	43.910	
				RAZEM	43.910
268	KNR-W 2-02 d.13 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi	m ²		
		37.18	m ²	37.180	
				RAZEM	37.180
269	Analiza indywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		
		18.88	m	18.880	
				RAZEM	18.880
14		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 86			
270	Analiza indywidualna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
271	KNR-W 4-01 d.14 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
272	KNR-W 4-01 d.14 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.74	m ³	0.740	
				RAZEM	0.740
273	KNR-W 4-01 d.14 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
274	KNR 4-01 d.14 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
275	KNR-W 4-01 d.14 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
276 d.14	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
277 d.14	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
278 d.14	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
279 d.14	KNR-W 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
280 d.14	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 68.7	m ² m ²	68.700	
				RAZEM	68.700
281 d.14	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 41.5	m ² m ²	41.500	
				RAZEM	41.500
282 d.14	Analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
283 d.14	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
284 d.14	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 8 szt gniazodka podtynkowe podwójne - 6 szt wraz z zakupem materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
285 d.14	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
286 d.14	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją. 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
287 d.14	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
288 d.14	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 41.5	m ² m ²	41.500	
				RAZEM	41.500
289 d.14	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 68.7	m ² m ²	68.700	
				RAZEM	68.700
290 d.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 67.1	m ² m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
291 d.14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 43.10	m ² m ²	43.100	
				RAZEM	43.100
292 d.14	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 41.5	m ² m ²	41.500	
				RAZEM	41.500
293 d.14	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		41.5	m ²	41.500	
				RAZEM	41.500
294 d.14	KNR-W 4-01 0815-08 poz. zastępcza	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		26.94	m	26.940	
				RAZEM	26.940
295 d.14	Analiza indywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach.	m		
		15.8	m	15.800	
				RAZEM	15.800
15		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE SALA NR 90			
296 d.15	Analiza indywidualna	Wyniesienie mebli i innych rzeczy z pomieszczenia, zabezpieczenie folią elementów stałych (okna, podłogi, drzwi itp.) zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych sieci pozostałych w pomieszczeniu tj. : instalacje informatyczne teletechniczne itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
297 d.15	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
298 d.15	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z maskownicami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.15	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, o powierzchni 0.9x2.05 wraz z ościeżnicami i maskownicami fabrycznie wykończone- klasa I	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
300 d.15	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 20 % ścian do renowacji	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
301 d.15	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 20 % sufitów do renowacji	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
302 d.15	KNR-W 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - naprawa tynków na ścianach i suficie	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
303 d.15	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		59.55	m ²	59.550	
				RAZEM	59.550
304 d.15	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		42.06	m ²	42.060	
				RAZEM	42.060
305 d.15	Analiza indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z udrożnieniem przewodu wentylacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.15	Analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej jednofazowej, lamp oświetleniowych przełączników w pomieszczeniu sali	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
307 d.15	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż przewodów elektrycznych YDY pzo 3x1,5 mm2 oświetleniowych i YDY pzo 3x2,5mm2 instalacji gniazdkowej po istniejących trasach z zatynkowaniem bruzd. Montaż przełącznika 1 szt., lampy rastrowe 2x 40 W - 8 szt gniazdka podtynkowe podwójne - 10 szt wraz z zakupem materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.15	Analiza indywidualna	Wykucie bruzd i montaż istniejących przewodów teletechnicznych i inst. alarmowej pod tynkiem wraz z zatynkowaniem bruzd i wymiana gniazdek na podtynkowe wraz z zakupem materiałów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.15	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z utylizacją.	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.15	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność x4 0.8	m ³ m ³	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
311 d.15	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 42.06	m ² m ²	 42.060	 42.060
				RAZEM	42.060
312 d.15	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie wraz ze szlifowaniem papierem 59.55	m ² m ²	 59.550	 59.550
				RAZEM	59.550
313 d.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor 63.2	m ² m ²	 63.200	 63.200
				RAZEM	63.200
314 d.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie lamperii farbami lateksowymi 38.41	m ² m ²	 38.410	 38.410
				RAZEM	38.410
315 d.15	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m ² 42.06	m ² m ²	 42.060	 42.060
				RAZEM	42.060
316 d.15	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 42.06	m ² m ²	 42.060	 42.060
				RAZEM	42.060
317 d.15	KNR-W 4-01 0815-08 poz. zastępcza	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 27.16	m m	 27.160	 27.160
				RAZEM	27.160
318 d.15	Analiza indywidualna	Wykonanie odboi z płyty pilśniowej laminowanej o szerokości 25 cm na ścianach. 19.4	m m	 19.400	 19.400
				RAZEM	19.400
16		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZATNI			
319 d.16	Analiza indywidualna	Wykonanie otworu śr 125 mm w ścianie z cegły gr 65 cm osadzenie kratki wentylacyjnej z przepustnicą - czepni wykonanie otworu śr 125 mm w ścianie z cegły gr 65 cm osadzenie kratki wentylacyjnej z przepustnicą - wyrzutnia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
320 d.16	Analiza indywidualna	Wykonanie kanałów kołowych z blachy ocynkowanej spiro śr 100 mm - 122 m, śr 160 mm - 10 m, wentylatora kanałowego vent 200L o wydajności 1000m ³ /h z regulatorem obrotów REB-1N i z czujnikiem higroskopijnym, nawiewniki śr 100 mm - 10 szt. wywiewniki śr 100 mm - 16 szt kanały ocieplone wełną gr. 30 mm, montaż czepni powietrza z przepustnicą śr 160 mm - 2 szt 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17		OZNACZENIE DRÓG POŻAROWYCH			
321 d.17	Analiza indywidualna	Wykonanie oznakowania dróg pożarowych na korytarzach i klatkach schodowych - tabliczki informacyjne - zakup z montażem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000