

## Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na:

**„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem w lok.0+000 – 0+397 i 0+000+0+919 na długości 1,316 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

W odpowiedzi na zadane zapytania w dniach 21.01. – 22.02. 2015 roku – Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje i wyjaśnia:

### PYTANIE NR 1

Na rysunku nr 1 – zagospodarowanie terenu są oznaczone nawierzchnie z płyt granitowych 40x40x7 cm i 60x80x7 cm, w pozycji 86 kosztorysu są tylko z płyt 40x40x7 cm  
Z jakich płyt będą wykonywane nawierzchnie?

Ad. 1 – Zamawiający informuje, że nawierzchnie będą z płyt 40x40x7 cm.

### PYTANIE NR 2

Zgodnie z rys. nr 1 długość chodnika z płyt granitowych wynosi ok. 400 m, szerokość 2,50 – 3,70 m (min. 1000m<sup>2</sup>); w pozycji 86 kosztorysu jest tylko 42,57 m<sup>2</sup>;  
Jaką ilość przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Ad. 2 – Zamawiający informuje, że należy wycenić ilości określone w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych

### PYTANIE NR 3

W wykazie roślin jest ok. 1200 szt. Krzewów i drzew, w poz. 91 kosztorysu jest 82 szt. Krzewów, a w przedmiarze 406 szt.  
Jakie krzewy przyjąć w kosztorysie ofertowym?

Ad. 3 – Zamawiający informuje, że należy wycenić ilość określoną w kosztorysie ofertowym czyli 82 sztuki.

Gatunki krzewów zgodnie z zał. Nr 6 do projektu wykonawczego.

### PYTANIE NR 4

Na rysunkach przekrojów nawierzchni krawężniki i obrzeża są ustawione na ławach betonowych, w kosztorysie – zał.2.2 – są przyjęte bez tych ław

Czy w kosztorysie ofertowym uwzględniać ławy betonowe?

Ad. 4 – Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić ławy betonowe.

### PYTANIE NR 5

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pozycji nr 79 i 81 opisanej w Książce Przedmiarów:  
„Podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem Rm=2,5 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm”

Jako „wykonanie na miejscu” w sposób mechaniczny z użyciem maszyny mieszającej pospółkę z cementem z zachowaniem parametru Rm=2,5 MPa, na wykonanej warstwie odsączającej z piasku?

Ad. 5. – Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=5$  MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm jako „wykonanie na miejscu” z powodu istniejących studzienek i kratek ściekowych.

#### PYTANIE NR 6

W kosztorysach i przedmiarach branży gazowej w pozycjach 15, 16, 17 jest inna ilość rurociągów od zestawienia materiałowego z dokumentacji, prosimy o jednoznaczne określenie ilości oraz uzupełnienie kosztorysu i przedmiaru o prawidłowe ilości

Ad. 6. – Zamawiający informuje, że część dokumentacji została zrealizowana w 2011 roku. Prosimy wycenić ilości określone w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych.

#### PYTANIE NR 7

W kosztorysach i przedmiarach brak pozycji dotyczących:

- a) Wykonania nawierzchni z płyt granitowych 60x80x7 cm
- b) Wykonania palisad

Czy należy w/w elementy wycenić, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu i przedmiaru o dodatkowe pozycji.

Ad. 7 – Zamawiający informuje, że:

- a) Nawierzchnia z płyt granitowych 60x80x7 cm została zamieniona na nawierzchnię z kostki betonowej grubości 6 cm
- b) Zamawiający informuje, że ta część dokumentacji została zrealizowana w 2011 roku.

Prosimy wycenić ilości określone w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych.

#### PYTANIE NR 8

W kosztorysach i przedmiarach jest tylko kanalizacja deszczowa, zgodnie z dokumentacją przebudowana będzie również kanalizacja sanitarna oraz wodociąg, czy należy wycenić kanalizację sanitarną i wodociąg, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu i przedmiaru.

Ad. 8 – Przetarg nie obejmuje przebudowy branży sanitarnej i wodociągu.

#### PYTANIE Nr 9

W kosztorysach i przedmiarach branży sanitarnej są inne średnice rur niż w dokumentacji prosimy o jednoznaczne określenie średnic oraz uzupełnienie kosztorysu i przedmiaru o prawidłowe.

Ad. 9 – Przetarg nie obejmuje przebudowy branży sanitarnej.

#### PYTANIE NR 10

Prosimy o podanie parametrów wiaty (w dokumentacji brak danych)

Ad. 10 – Parametry wiaty:

- długość konstrukcji – 258 cm
- szerokość konstrukcji – 205 cm,
- wysokość konstrukcji – 235 cm
- profil wsporników – 60x60 mm,
- długość ławki – 1,80 m,
- dach łukowy z plexi



#### **PYTANIE NR 11**

W kosztorysach i przedmiarach brak pozycji dotyczących:

- przebudowy kabli miedzianych oraz światłowodowych,
- budowy kanalizacji 8 otworowej,
- przebudowy słupów telefonicznych,
- zabezpieczenia istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi,
- przebudowy sieci Multimedia S.A.,
- budowy kanalizacji wtórnej,
- zabezpieczeń infrastruktury przed ingerencją osób nieuprawnionych,
- przebudowy kanalizacji 3 otworowej,

czy należy w/w elementy wycenić, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu i przedmiaru o dodatkowe pozycje.

Ad. 11 – Zamawiający informuje, że ta część dokumentacji została zrealizowana w 2011 roku. Prosimy wycenić ilości określone w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych.

#### **PYTANIE Nr 12**

Czy w ofercie należy uwzględnić oznakowanie cienkowarstwowe?

Ad. 12 – Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić oznakowanie cienkowarstwowe.

#### **PYTANIE Nr 13**

Jaki jest okres pielęgnacji na zieleni?

Ad. 13 – Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji to 1 rok.

**PYTANIE Nr 14**

Proszę o podanie szczegółowych specyfikacji mas asfaltowych zgodnie z aktualnymi normami?

Ad. 13 – Zamawiający dopuszcza stosowanie mas asfaltowych zgodnie z wymaganiami technicznymi WT 2010.

Wprowadzone zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**DYREKTOR**  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
*inż. Edward Roszkowski*